



К 37
0-881

Отчетъ

О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ

въ г. Саратовѣ.

202317
Саратовское
Городское
Общественное
Управленіе.

Выпускъ 3. Городская начальная школа. (Помыщенія.
Обезпеченность школъ мебелью и пособіями.
Расходы городского управленія).

1903-1908 г.г.

САРАТОВЪ.
ТИПОГРАФІЯ О-ВА КНИГОПЕЧАТНИКОВ
1908.

202317.

Отчетъ

О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ

въ г. Саратовѣ.



Саратовское
Городское
Общественное
Управленіе.

Выпускъ 3. Городская начальная школа. (Помыщенія.
Обезпеченность школъ мебелью и пособіями.
Расходы городского управленія).

1903-1908 г.г.



САРАТОВЪ.
ТИПОГРАФІЯ О-ВА КНИГОПЕЧАТНИКОВ
1908.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
I. Школьныя помѣщенія. Школьно-гигіеническія требованія къ помѣщеніямъ. Помѣщенія школъ собственныя и наемныя. Помѣщенія, спеціально-выстроенныя для школъ. Строительный матеріалъ. Число этажей. Что помѣщается въ зданіи вмѣстѣ со школою. Холодныя помѣщенія. Отопленіе. Вентиляція. Освѣщеніе. Водоснабженіе. Отхожія мѣста. Дворы. Сады. Размѣры классныхъ комнатъ. Вмѣстимость классовъ. Наполненность школъ. Раздѣвальни. Залы. Библиотечныя и учительскія комнаты. Столовые. Учительскія квартиры. Квартиры сторожей. Общая характеристика помѣщеній. Условія аренды наемныхъ зданій. Размѣры арендной платы. Срокъ аренды. Обязанности домовладѣльцевъ. Стоимость собственныхъ и наемныхъ помѣщеній	1—39
II. Постройка школьныхъ зданій. Исторія вопроса. Средства для постройки. Типы школьныхъ зданій. Мѣста для постройки. Стоимость постройки. Передача вопроса въ особое совѣщаніе. Результаты совѣщанія. Избраніе особой школьно-строительной комиссіи. Постройка 3 школьныхъ зданій. Типъ школьныхъ зданій. Способъ постройки. Стоимость ея. Постройка школы на Соляной площади. Стоимость постройки. .	40—46
III. Обеспеченность училищъ мебелью, библіотеками и уч. пособіями. Количество движимаго имущества въ училищахъ. Ростъ движимаго имущества. Распределеніе школьнаго движимаго имущества по категоріямъ. Порядокъ пріобрѣтенія имущества школами. Стоимость движимаго имущества школъ	46—51
IV. Расходы городского управленія на содержаніе городскихъ начальныхъ училищъ. Расходы г. Саратова на начальное образованіе. Расходы другихъ городовъ Европейской Россіи на начальное образованіе. Ростъ расходовъ г. Саратова на начальное образованіе. Стоимость обученія. Періоды роста, ростъ расходовъ на нач. училища и ростъ учащихся этихъ училищъ. Относительная величина расходовъ на начальное образованіе. Смѣта расходовъ на начальное образованіе на 1908 годъ. Расчлененіе расходовъ по начальному образованію. Содержаніе личнаго персонала школъ. Содержаніе учащихся общеобразовательныхъ предметовъ. Наемъ и содержаніе помѣщеній. Пополненіе школьнаго инвентаря. Помощь бѣднѣйшимъ учащимся. Открытіе новыхъ школъ. Стоимость содержанія школы, отдѣленія и учащагося. Стоимость обученія въ начальныхъ училищахъ другихъ городовъ. Приходъ по смѣтѣ на начальное образованіе	52—64

СПИСОКЪ ДІАГРАММЪ.

1. Отношеніе свѣтовой поверхности оконъ къ площади пола	къ стр.	26—40
2. Вмѣстимость и наполненность школъ	„ „	26—40
3. Планъ городского нач. училища составленный Г. Г. Плотниковымъ	„ „	42
4. „ принятый для постройки нов. школъ	„ „	44
5. Обеспеченность школъ мебелью, классными принадлежностями, учебниками, библіотеками, наглядными уч. пособиями	„ „	47—48
6. Расходы городовъ Европ. Россіи на начальное образованіе	„ „	52
7. Ростъ расходовъ г. Саратова на начальное образованіе	„ „	53—54
8. Стоимость обученія въ городскихъ школахъ	„ „	56—57
9) Расходъ на начальное образованіе на 1 душу населенія	„ „	53—54
10. Расходы г. Саратова на начальное образованіе	„ „	56—57
11. Распредѣленіе расходовъ на начальныя училища по категоріямъ	„ „	56—57
12. Содержаніе личнаго персонала начальныхъ школъ	„ „	58
13. Наемъ и содержаніе помѣщеній	„ „	60
14. Пополненіе инвентаря. Хозяйственные расходы. Помощь бѣдн. учащимся „	„ „	60
15. Приходъ на начальное образованіе	„ „	64

I. Школьные помѣщенія.

Школьно-гигіенескія требованія къ помѣщеніямъ. Помѣщенія школъ собственныя и наемныя. Помѣщенія, спеціально выстроенныя для школъ. Строительный матеріалъ. Число'этажей. Что помѣщается въ зданіи вмѣстѣ со школою. Холодныя помѣщенія. Отопленіе. Вентиляція. Освѣщеніе. Водоснабженіе. Отхожія мѣста. Дворы. Сады. Размѣры классныхъ комнатъ. Вмѣстимость классовъ. Наполненность школъ. Раздѣвальни. Залы. Библіотечныя и учительскія комнаты. Столовыя. Учительскія квартиры. Квартиры сторожей. Общая характеристика помѣщеній. Условія аренды наемныхъ зданій. Размѣры арендной платы. Срокъ аренды. Обязанности домовладѣльца. Стоимость собственныхъ и наемныхъ помѣщеній.

Вопросъ о надлежаще построенныхъ помѣщеніяхъ для школъ имѣетъ громадное значеніе для здоровья и успѣховъ учащихся. Школьная гигиѣна, создавшаяся уже какъ вполне самостоятельная научная дисциплина, имѣетъ вполне опредѣленныя, точныя требованія къ помѣщеніямъ, занятымъ школами. Будетъ необходимо теперь же привести здѣсь въ краткихъ словахъ эти гигиѣническія требованія, чтобы было въ послѣдствіе вполне сравнимо состояніе помѣщеній саратовскихъ городскихъ начальныхъ училищъ съ идеаломъ ихъ, выдвигаемымъ гигиѣною. Мы приводимъ школьно-гигіеническія нормы, какъ онѣ опредѣлились на I международномъ школьно-гигіеническомъ конгрессѣ въ г. Нюрнбергѣ въ 1904 году.

Школьно-гигіеническія требованія.

Мѣсто для школы должно быть выбрано въ центрѣ даннаго школьнаго района. Оно должно быть открытое и спокойное, удаленное отъ уличнаго шума и, конечно, отъ промышленныхъ заведеній. Мѣсто должно быть настолько обширно, чтобы при зданіи былъ большой дворъ и — что важно для городскихъ школъ — садъ.

Школьное зданіе не должно быть очень большимъ, ибо сосредоточеніе сотенъ учащихся въ одномъ домѣ, на небольшой площади, грозитъ быстрымъ распространеніемъ разъ появившихся эпидемическихъ болѣзней. Городекія самоуправленія прибѣгаютъ, правда, все чаще и чаще къ постройкѣ многошкольныхъ зданій, т. наз. „школьныхъ дворцовъ“, но ими руководятъ не гигиѣническія, а экономическія побужденія, вслѣдствіе быстрого роста цѣнъ земельныхъ участковъ въ городахъ. Предпочтеніе должно отдаваться, конечно, все же такъ называемой павильонной системѣ постройки школьныхъ зданій.

Школьный домъ долженъ стоять на достаточномъ разстояніи отъ другихъ зданій, долженъ быть доступенъ дѣйствию солнечнаго свѣта. Корридоры должны быть свѣтлы и просторны, достаточно широки (не менѣе 4—5 аршинъ). Для храненія и провѣтриванія верхняго платья должны быть особыя раздѣвальни. Входы и лѣстницы должны быть достаточной ширины и опредѣленнаго подъема. Помѣщеніе для прислуги должно быть внѣ школьнаго дома; во всякомъ случаѣ необходимо полное его отдѣленіе отъ школы устройствомъ особаго къ нему доступа.

Строительный матеріалъ долженъ отвѣчать цѣлому ряду условій, изъ нихъ главныя: 1) прочность, 2) безопасность въ пожарномъ отношеніи. Въ виду этого наилучшій матеріалъ для школьныхъ зданій кирпичъ или камень.

Допустима, впрочемъ, и постройка школьныхъ зданій изъ дерева, обложеннаго кирпичемъ. Этотъ же матеріалъ доступенъ для прохода воздуха, въ то же время удерживая достаточную теплоту. Полы должны быть гладки и безъ щелей. Для крышъ необходимо употреблять или желѣзо, которое, однако чрезвычайно быстро нагревается отъ солнца и такъ же быстро и остываетъ, и черепицу.

Классная комната должна имѣть такую длину, чтобы ученики, сидящіе на дальнихъ скамейкахъ, могли видѣть ясно написанное на классной доскѣ и ясно слышать слова учителя. Нормальной, вѣрнѣе максимальной, длиной слѣдуетъ признать длину комнаты въ 9 метровъ = 4,22 сажени. Ширина комнаты должна быть рассчитана такъ, чтобы ученики, сидящіе на самомъ отдаленномъ пунктѣ отъ окна, получали достаточное освѣщеніе, предполагая, что окна устроены только съ одной стороны. Максимальная ширина 6,4—7,0 метровъ = 3,28 сажени. Высота не менѣе 4,0—4,2 метра или 1,87 саж. При такомъ условіи въ классѣ, считаеомъ нормальнымъ, помѣщается до 50—54 учащихся. На одного учащагося придется около 1 кв. метра площади (0,22 квадр. сажени) пола и 4—5 куб. метровъ (0,42 куб. сажени) объема воздуха. Приводимыя величины площади и объема должны быть примѣнены только къ младшимъ отдѣленіямъ; учащихся старшихъ отдѣленій въ такихъ классахъ можетъ быть помѣщено не болѣе 40 человекъ... Небольшіе классы наиболѣе удобны квадратной формы. Углы между сосѣдними стѣнами и потолкомъ лучше всего закруглять въ видахъ болѣе удобнаго поддержанія чистоты. Стѣны комнаты должны быть гладки, для мытья ихъ удобно красить масляной краской.

Освѣщеніе комнатъ. Окна должны быть только на одной сторонѣ класса, при чемъ свѣтъ долженъ падать на столы учащихся слѣва. Вся площадь оконъ должна быть не менѣе $\frac{1}{5}$ площади всего пола; окна необходимо устраивать на равномъ разстояніи другъ отъ друга съ возможно узкими промежутками между ними. Окна должны подходить какъ можно выше къ потолку, подоконникъ — не ниже столовъ ученическихъ партъ, около 18—22 вершковъ отъ пола. Нижняя часть оконъ должна свободно открываться и оставаться въ любомъ данномъ ей положеніи, а въ верхней части должна быть откидная форточка.

Отопленіе. Главное затрудненіе — поддержаніе равномерной температуры въ классѣ (около 15° R) безъ одновременной порчи воздуха. Отопленіе должно быть легко и вѣрно регулируемо. Отвѣчаетъ такому заданію — отопленіе центральное, изъ различныхъ системъ котораго отдають преимущество воздушному. Желѣзные печи не могутъ быть признаны гигиеничными, ибо при сильномъ нагреваніи ихъ сгораетъ и прилегающая къ нимъ пыль, отчего въ комнатѣ появляется дурной запахъ, кромѣ того, при желѣзныхъ печахъ происходятъ сильныя и быстрыя колебанія температуры. Печи изъ кирпича охлаждаются медленно, зато и нагреваются такъ же тихо.

Вентиляція играетъ громадную роль въ судьбѣ школы. Однако, какойнибудь опредѣленной, всѣми признанной, какъ наилучшей, системы нѣтъ. Необходимо вводить въ классную комнату воздухъ свѣжій, увлажненный и нехолодный. Система инж. Тимоховича приближается къ

этому заданію, приближается и центральное воздушное отопленіе. Однако наиболѣе распространены способы провѣтриванія комнатъ черезъ естественныя поры стѣнъ, черезъ форточки, во время топки печей и т. п.

Отхожія мѣста тамъ, гдѣ есть водопроводъ слѣдуетъ устраивать въ видѣ свѣтлыхъ, хорошо провѣтриваемыхъ и чисто содержимыхъ ватерклозетовъ въ самомъ школьномъ зданіи. Слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы въ данныхъ мѣстахъ были вода и полотенца для учащихся. Когда отхожія мѣста устраиваются во дворѣ, отдѣльно отъ школы, они должны обязательно соединяться закрытымъ теплымъ ходомъ со школою, должны быть теплыми.

Дворъ долженъ имѣть защищенное отъ холодныхъ вѣтровъ положеніе, хорошо утрамбованъ и осушенъ такъ, чтобы при дождѣ не было грязи, при засухѣ—пыли, подходы со двора къ школѣ должны быть вымощены.

Для игръ дѣтей во время дурной погоды необходимо имѣть *рекреаціонный залъ*—свѣтлый, высокій и просторный.

Вода должна быть проведена фильтрованная, очищенная; для питья—кипяченая.

Важно имѣть при школахъ *ванны* въ видѣ душей. При нихъ должны быть отопливаемая раздѣвальни и особый бассейнъ для мытья ногъ.

Необходимо имѣть *столовыя* комнаты, гдѣ дѣти получаютъ горячіи завтракъ, получившій широкое распространеніе и въ саратовскихъ школахъ.

Въ классахъ и др. мѣстахъ нахожденія дѣтей слѣдуетъ ставить *плевательницы* съ водой или слабыми растворами сулемы.

Въ корридорахъ или особыхъ уборныхъ должны быть *умывальники* въ достаточномъ количествѣ.

Поддержаніе чистоты обязательно, для этой цѣли въ передней должны быть *приспособленія для удаленія грязи* съ обуви, а передъ лѣстницами и дверями всѣхъ комнатъ—заложенные въ углубленіе пола кокосовые или другіе маты.

Этимъ мы и закончимъ сообщеніе необходимѣйшихъ требованій, предъявляемыхъ къ устройству школьныхъ помѣщеній, наукою школьною гигиеною.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію существующихъ помѣщеній городскихъ школъ.

Настоящую главу сопровождаютъ двѣ вѣдомости о состояніи и размѣрахъ школьныхъ помѣщеній, (№ 37 и 38) на выводы изъ которыхъ мы и будемъ ссылаться здѣсь въ текстѣ.

Всѣхъ школъ, какъ было выше указано, 43. Изъ нихъ 16 находятся въ городскихъ зданіяхъ, 3—О-ва купцовъ и мѣщанъ и 24—въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Въ 0/00-ахъ это выразится такъ.

Таблица № 1.

Въ какихъ помѣщеніяхъ.	ШКОЛЫ.			Всего.	Въ 0/00.	Число учащихся.	Въ 0/00.	Число отдѣленій.	Въ 0/00.
	Мужск.	Женск.	Смѣш.						
Городск.	7	8	1	16	37,2	3003	45,9	78	45,4
О-ва к. м.	2	1	—	3	7,0	384	5,9	9	5,2
Наемн.	9	8	7	24	55,8	3156	49,2	85	49,4
Всего	18	17	8	43	100,0	6543	100,0	172	100,0

Такимъ образомъ, болѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ школъ находятся въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Что же касается числа учащихся, находящихся въ тѣхъ или иныхъ помѣщеніяхъ, то соотношеніе будетъ таково: въ городскихъ помѣщеніяхъ 45,9 учащихся, въ школахъ О-ва купцовъ и мѣщанъ 5,9 и въ наемныхъ помѣщеніяхъ 49,2. Почти такое же соотношеніе и числа отдѣленій, находящихся въ различныхъ категоріяхъ помѣщеній.

Число помѣщеній спеціально выстроенныхъ для школъ. Изъ этого числа помѣщеній далеко не всѣ спеціально выстроены для школъ, большинство ихъ лишь приспособлены для помѣщенія школы.

Таблица № 2.

Число школъ находящихся въ спеціально для нихъ выстроенныхъ помѣщеніяхъ.		
З д а н і я .	Ч и с л о .	Въ 0/00.
Городскія	12	75,0
О-ва Купц. и Мѣщанъ .	2	66,6
Наемныя	2	8,3
В с ѣ . .	16	37,2

Изъ этой таблицы видно, что изъ общаго числа школьныхъ зданій, принадлежащихъ городу, $\frac{3}{4}$ выстроены спеціально для школы, изъ школъ О-ва купцовъ и мѣщанъ—находятся въ спеціально выстроенныхъ зданіяхъ $\frac{2}{3}$; наконецъ, изъ 24 наемныхъ зданіяхъ, только 2 или 8,3⁰/0 выстроены спеціально для школъ. Въ результатъ до $\frac{2}{3}$ всѣхъ школьныхъ зданій (62,8⁰/0) только приспособлены для школьныхъ занятій, что не можетъ не отразиться на ихъ качественной, т. е. школьно-гигіенической, сторонѣ. Это мы выяснимъ болѣе подробно ниже, теперь же скажемъ лишь нѣсколько словъ о родѣ строительнаго матеріала и т. п.

Таблица № 3.

Строительный матеріалъ.

Зданія.	Деревянные.		Деревянные обложенн. кирпичемъ.		Каменные.	
	Число.	Въ 0/0.	Число.	Въ 0/0.	Число.	Въ 0/0.
Городскія .	1	6,3	6	37,5	9	56,2
О-ва к. и м. .	0	0,0	2	66,6	1	33,3
Наемные .	1	4,2	12	50,0	11	45,8
Всего . .	2	4,6	20	46,5	21	48,8

Большинство школьныхъ зданій—выстроено изъ кирпича (48,8⁰/0), меньшинство изъ дерева, обложеннаго кирпичемъ (46,5⁰/0), ничтожное количество—изъ одного дерева (4,6⁰/0).

Среди городскихъ зданій болѣе $\frac{1}{2}$ (56,2⁰/0) каменные и болѣе $\frac{1}{3}$ деревянные, обложенныя кирпичемъ; среди зданій школъ О-ва купцовъ и мѣ-

щанъ $\frac{2}{3}$ —деревянныя, обложенныя кирпичемъ, и $\frac{1}{3}$ —каменные; среди наемныхъ— $\frac{1}{2}$ деревянныя, обложенныя кирпичемъ, а затѣмъ до 45,8⁰/₀—каменныхъ зданій.

Таблица № 4.

Число этажей.

Число. Категорія зда- ній.	1 ЭТАЖЪ.		2 ЭТАЖА.		3 ЭТАЖА.	
	Абсолют.	Въ 0/0.	Абсолют.	Въ 0/0.	Абсолют.	Въ 0/0.
Городскія .	6	37,5	7	43,7	3	18,7
О-ва к. и м.	2	66,6	1	33,3	0	0,0
Наемныя .	5	20,8	17	70,8	2	8,3
Всего . .	13	30,2	25	58,1	5	11,6

Большинство зданій наемныхъ и городскихъ—двухъ этажныя, затѣмъ по относительной величинѣ идутъ—одноэтажныя и трехъэтажныя. Для зданій школъ О-ва купцовъ и и мѣщанъ—порядокъ иной—1) одноэтажныя и 2) двухъэтажныя.

Весьма важно и необходимо отмѣтить, находится ли еще что нибудь **Что помѣщается въ** вмѣстѣ со школою въ одномъ зданіи. На это даетъ отвѣтъ таблица № 5. **зданіи, кромѣ** **школы.**

Таблица № 5.

Число зданій, въ которыхъ помѣщается что либо, кромѣ школы.					
Зданія.	Число.	Въ 0/00.	ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѢ:		
			Школы.	Кварти- ры.	Магази- ны.
Наемныя .	9	37,5	0	2	7
Всего . .	9	20,9	0	2	7

Заслуживаетъ вниманія печальный фактъ, что въ $\frac{1}{3}$ наемныхъ школь-ныхъ помѣщеній, кромѣ школъ, находятся подъ одною кровлею магазины, лавки и частныя квартиры.

Уже изъ сказаннаго ясно, что наемныя помѣщенія по совокупности условій хуже городскихъ собственныхъ школьныхъ помѣщеній. Тоже и еще болѣе рельефно подтверждаютъ и слѣдующія данныя.

Число холодныхъ помѣщеній, т. е. температура которыхъ ниже 12—13⁰ **Холодные помѣще-
 нія.** по Реомюру, представлено въ слѣдующей таблицѣ.

Таблица № 6.

ЧИСЛО ХОЛОДНЫХЪ ЗДАНІЙ.			Названія холодныхъ школъ.
Зданія.	Число.	Въ 0/00.	
О-ва к. и м.	1	33,3	7 мужское.
Наемныя .	7	29,2	16 муж., 14, 15 жен., 6 и 7 смѣ- шанные, причемъ 16 м., 6 и 7 см. холодны только частью зданій.
Всѣ . .	8	18,6	

Отсюда ясно, что городскія зданія неизмѣримо лучше обустроены въ смыслѣ отопленія чѣмъ наемныя, изъ которыхъ почти $\frac{1}{3}$ —холодныя.

Отопленіе.

Въ 3 зданіяхъ (наемныя) отопленіе—центральное, въ остальныхъ—печами голландскими или унтермарковскими. Число печей по школамъ, въ зависимости отъ размѣровъ ихъ, колеблется отъ 3 до 12, что видно изъ таблицы № 37 Отопленіе дровяное и во всѣхъ школахъ, помѣщающихся и въ городскихъ и въ наемныхъ зданіяхъ, производится за счетъ города. Только въ 3 съ центральнымъ отопленіемъ—за счетъ владѣльцевъ помѣщеній. Расходы города на отопленіе будутъ указаны ниже. Всѣ зданія, какъ указываютъ г.г. завѣдующіе школами, сухія.

Вентиляція.

Вентиляція всѣхъ школъ крайне примитивна,—она производится или черезъ оконныя форточки или черезъ печныя вытяжки или обоими путями. Специальныхъ приспособленій для усиленія обмѣна воздуха нѣтъ. Въ этой области нельзя сдѣлать различія между зданіями городскими или наемными. Разница между школами та, что въ однѣхъ устроены форточки фрамуги, болѣе безопасныя для здоровья, въ другихъ обычного типа.

Освѣщеніе.

Такъ же неутѣшительны данныя объ освѣщеніи школьныхъ зданій. Таблица № 38, указываетъ по каждой школѣ соотношеніе свѣтовой поверхности оконъ къ площади пола. Данныя этой таблицы мы сгруппируемъ въ новую.

Таблица № 7.

Зданія.	Число классныхъ комнатъ съ отношеніемъ свѣта къ площади пола.				
	А Б С О Л Ю Т Н.			ВЪ 0/0-АХЪ.	
	До $\frac{1}{5}$.	Выше $\frac{1}{5}$.	Всего.	До $\frac{1}{5}$.	выше $\frac{1}{5}$.
Городскія	32	46	78	41,0	59,0
О-ва к. и м.	3	6	9	33,3	66,6
Наемныя	43	42	85	50,6	49,4
Всѣ . .	78	94	172	45,4	54,6

Изъ этой таблицы ясно, что свыше $\frac{1}{2}$ всѣхъ классныхъ комнатъ неудовлетворительны въ смыслѣ освѣщенія, при чемъ число комнатъ съ неудовлетворительнымъ освѣщеніемъ въ помѣщеніяхъ городскихъ, какъ это не странно, выше, чѣмъ таковое же для помѣщеній наемныхъ.

Общіе итоги представляются въ такомъ видѣ.

Таблица № 8.

Зданіе.	Мужскія.	Женскія.	Смѣшанныя	Всѣ
	Отношеніе свѣт. пов. къ площади пола.			
Городскія	1:5,3	1:5,9	1:4,9	1:5,0
О-ва к. и м.	1:7,1	1:4,8	—	1:6,2
Наемныя	1:5,6	1:4,5	1:5,2	1:5,1
Всѣ . .	1:5,6	1:5,3	1:5,2	1:5,6

Наихудше освѣщены школы О-ва купцовъ и мѣщанъ, затѣмъ наемныя. Городскія школы въ общемъ освѣщены нормально. Однако, мы уже видѣли, что среди послѣднихъ до 59⁰/₀ общаго числа классныхъ комнатъ освѣщены ненормально. И если мы получили общіе выводы, какъ будто бы и утѣшительные, то только потому, что часто попадались классы съ слишкомъ большимъ освѣщеніемъ—(отношеніе $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ и т. д.).

Въ наемныхъ зданіяхъ отмѣчается какъ разъ обратное явленіе: въ нихъ менѣе классныхъ комнатъ съ неудовлетворительнымъ освѣщеніемъ, чѣмъ въ городскихъ зданіяхъ, и тѣмъ не менѣе общее свѣтовое отношеніе выше. Это произошло оттого, что среди комнатъ освѣщенныхъ неудовлетворительно находится значительное количество такихъ классовъ, гдѣ свѣтовое отношеніе равно $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$, и даже $\frac{1}{15}$. Впрочемъ, такіе же темные классы попадаютъ и въ городскихъ зданіяхъ (напр., 14 мужское уч., 1 женское уч. и т. д.)

Водоснабженіе школъ рисуется имѣющимися данными такъ.

Водоснабженіе.

Таблица № 9.

Зданія.	ДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОДА БОЧКАМИ.				Въ ‰.
	Мужск.	Женск.	Смѣш.	Всѣ.	
Городскія .	1	2	—	3	* 18,7
О-ва к. и м.	—	—	—	—	—
Наемныя .	2	1	1	4	** 16,6
Всѣ . .	3	3	1	7	16,3

Остальныя школы (83,7⁰/₀), получаютъ воду изъ городского водопровода.

Одно изъ самыхъ больныхъ мѣстъ саратовской школы—необустроенность отхожихъ мѣстъ. Большинство школъ (72,1⁰/₀) имѣютъ отхожія мѣста во дворахъ, отдѣльно отъ школы, ничѣмъ ни соединенныя съ нею, если не считать открытыхъ переходовъ, имѣющихся къ тому же въ весьма немногихъ школахъ. Отхожія мѣста холодныя, плохо освѣщены, содержатся въ большинствѣ случаевъ нечисто. Отсутствие канализаціи ведетъ къ устройству ямъ—поглотительныхъ колодцевъ, которые задерживая нечистоты разносятъ ихъ по всему двору. Ямы чистятся рѣдко, усиленный запахъ въ клозетахъ не можетъ быть убитъ единственнымъ дезинфицирующимъ средствомъ—карболовою кислотою... Въ лучшемъ положеніи находятся остальные 27,9⁰/₀ школъ, въ которыхъ клозеты устроены или въ школахъ или же соединены теплыми закрытыми переходами. Здѣсь клозеты и теплыя, и сравнительно хорошо освѣщаются, вентилируются и содержатся лучше. Приводимъ таблицу № 10.

Отхожія мѣста.

*) За время составленія отчета въ 2 школы (10 м. и 8 ж.), помѣщ. въ городскихъ зданіяхъ, проведенъ водопроводъ.

**) Двѣ школы находятся внѣ района дѣйствія водопроводной сѣти.

Таблица № 10.

Зданія.	Имѣютъ теплые клозеты школы.				
	Мужскія.	Женскія.	Смѣшан- ныя.	Всѣ.	Въ ‰‰‰ къ общ. чис- лу школь.
Городскія	2	6	—	8	50,0
О-ва к. и м.	—	—	—	—	—
Наемныя	—	2	2	4	16,6
Всѣ .	2	8	2	12	27,9

Изъ этой таблички видимъ, что *половина* школь, находящихся въ городскихъ зданіяхъ, обустроены клозетами хорошо; изъ наемныхъ же помѣщеній имѣютъ теплые клозеты только 16,6‰. Въ 5 школахъ (11,6‰) число очковъ въ отхожихъ мѣстахъ недостаточно. Всѣ эти школы помѣщаются въ наемныхъ зданіяхъ, что даетъ для однихъ наемныхъ помѣщеній 20,8‰ неудовлетворительности отхожихъ мѣстъ въ количественномъ отношеніи.

Дворы.

Всѣ школы обеспечены дворами. кромѣ одной, помѣщающейся въ наемномъ зданіи, которая хотя и имѣетъ дворъ, но пользоваться имъ не приходится, т. к. во 1-хъ школа помѣщается въ 3-ьемъ этажѣ, а во 2-хъ потому, что дворъ находится въ совмѣстномъ пользованіи школы и магазиновъ и складовъ, помѣщающихся въ томъ же зданіи. Правильно будетъ поэтому считать, что эта школа *не имѣетъ* двора. Размѣры дворовъ крайне различны, мы разбиваемъ ихъ на слѣдующія категоріи.

Таблица № 11.

Размѣры двора въ кв. саженяхъ.	Число школь.	Въ ‰‰‰.
0	1	2,3
Отъ 1 до 50 кв. саж.	8	18,6
„ 51 до 100 „	9	20,9
„ 101 до 200 „	13	30,3
„ 201 до 300 „ и выше	12	27,9
Всего . .	43	100,0

Минимальный размѣръ дворовъ 10 кв. саж., максимальный 1470 кв. саж. Средній размѣръ дворовъ по различнымъ категоріямъ школь таковъ.

Таблица № 12.

Зданія.	На 1 учащагося приходится площади двора въ кв. саженяхъ.			
	Мужскія.	Женскія.	Смѣшан.	В с ѣ.
Городскія .	0,77	1,58	1,44	1,21
О-ва к. и м.	1,26	2,44	—	1,65
Наемныя .	0,87	0,62	0,89	1,79
В с ѣ . .	0,83	1,27	1,04	1,06

Изъ этихъ данныхъ видимъ, что наиболѣе обезпечены дворами школы О-ва купцовъ и мѣщанъ. затѣмъ городскія, помѣщающіяся въ собственныхъ зданіяхъ и, наконецъ, наименѣе обезпечены дворами школы, помѣщающіяся въ наемныхъ зданіяхъ. Здѣсь каждый учащійся можетъ располагать въ среднемъ не болѣе 0,8 кв. сажени площади двора (въ городскихъ зданіяхъ 1.21 кв. саж., въ школахъ О-ва к. и м. 1,65 кв. саж. двора на 1 ученика). Многіе дворы, уборка которыхъ лежитъ на владѣльцахъ зданій, содержатся крайне неопытно и пользованіе ими для игръ затруднительно

Что касается обезпеченности школъ садами, то представленіе объ этомъ дастъ таблица № 13.

Сады.

Таблица № 13.

Зданія.	Нѣтъ садовъ.				
	Мужскія.	Женскія.	Смѣшан- ныя.	Всѣ.	Въ 0/0/0.
Городскія	1	3	1	5	31,2
О-ва к. и м.	—	—	—	—	—
Наемныя	7	7	6	20	83,3
Всѣ	8	10	7	25	58,1

Эта таблица показываетъ, что болѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ школъ не имѣютъ садовъ (58,1%), при чемъ всѣ школы О-ва купцовъ и мѣщанъ обезпечены садами, изъ зданій городскихъ обезпечены садами болѣе $\frac{2}{3}$ ихъ (68,8%). изъ наемныхъ только 16,7%, или едва $\frac{1}{6}$ часть всѣхъ ихъ.

Всѣ сады по своей величинѣ располагаются по слѣдующимъ категоріямъ.

Таблица № 14.

Размѣры садовъ въ кв. саженьяхъ.	Число школъ.	Въ 0/0/0.
0	25	58,1
Отъ 1 до 50	2	4,6
„ 51 „ 100	3	7,0
„ 101 „ 200	3	7,0
„ 201 „ 300 и выше.	10	23,0
Всего . . .	43	100,0

Минимальный размѣръ садовъ 18 кв. саж., максимальный 700 кв. сажень.

Средній размѣръ садовъ, сведенный къ 1 ученику, по различнымъ категоріямъ зданія таковъ.

Таблица № 15.

Зданія.	На 1 ученика приходится площади сада въ кв. саж.			
	Мужскія.	Женскія.	Смѣшанныя	Всѣ.
Городскія	1,36	0,96	0,0	1,04
О-ва к. и м.	1,13	1,69	—	1,32
Наемныя	0,25	0,02	0,21	0,16
Всѣ . . .	0,81	0,65	0,18	0,62

Опять таки тотъ же выводъ, что сдѣланъ нами и о дворахъ: наиболѣе обеспечены садами учащіеся школъ, О-ва купцовъ и мѣщанъ, затѣмъ школъ, помѣщающихся въ городскихъ зданіяхъ; учащіеся школъ, находящихся въ наемныхъ помѣщеніяхъ, имѣютъ въ среднемъ едва 0,16 кв. саж. площади сада.

Размѣры класс-
ныхъ комнатъ.

Размѣры всѣхъ классныхъ комнатъ приведены какъ въ пошкельныхъ вѣдомостяхъ и на планахъ, такъ и въ прилагаемой общей таблицѣ № 38.

Какъ видно изъ нея, по длинѣ 30 комнатъ (изъ 172) превышаютъ приведенную выше норму; по ширинѣ 33 комнаты. Высота ниже нормальной въ 136 комнатахъ, что лучше видно изъ слѣдующей таблицы.

Таблица № 16.

	Число классовъ, имѣющихъ размѣры ниже нормы.	Въ ‰.	Maximum въ кв. саж.	Minimum въ кв. саж.
По длинѣ .	30	16,9	6,65	2,00
„ ширинѣ .	33	19,2	4,15	1,90
„ высотѣ .	136	79,1	2,30	1,15

Такимъ образомъ классы, вообще говоря, неудовлетворительны по высотѣ, въ $\frac{4}{5}$ школъ они ниже выше приведенной нормы.

Средній размѣръ высоты классныхъ комнатъ.

Таблица № 17.

Зданія.	Число классныхъ комнатъ.	Средняя высота въ саж.
Городскія .	78	1,91
О-ва к. и м.	9	1,69
Наемныя .	85	1,68
Всѣ . .	172	1,77

Такимъ образомъ и отсюда слѣдуетъ сказать, что городскія зданія лучше наемныхъ. Хуже послѣднихъ въ данномъ случаѣ, школы О-ва купцовъ и мѣщанъ.

Приведемъ еще таблицы о размѣрахъ комнатъ.

Таблица № 18.

I. Мужскія училища.

Категоріи зданій.	Число школъ.	Число классовъ.	Площадь ихъ.	Объемъ ихъ.	Число дѣтств. учащихся	Средній размѣръ школы.		Средній размѣръ класса.		На 1 ученика.	
						Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.
Городскія	7	29	348,39	601,93	1092	49,79	85,99	12,01	20,75	0,32	0,55
Наемныя	9	34	335,90	567,00	1205	37,22	63,00	9,87	16,67	0,28	0,47
О-ва к. и м.	2	6	86,37	152,22	266	43,18	76,11	14,38	25,37	0,32	0,57
Всѣ	18	69	770,66	1321,15	2563	42,81	73,39	11,16	19,14	0,30	0,51

Таблица № 19.

II. Женскія училища.

Категоріи зданій.	Число школъ.	Число классовъ.	Площадь ихъ.	Объемъ ихъ.	Число дѣтств. учащихся	Средній размѣръ школы.		Средній размѣръ класса.		На 1 ученика.	
						Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.
Городскія	8	43	499,78	855,28	1703	62,47	106,91	11,62	19,89	0,29	0,50
Наемныя	8	27	260,62	430,33	1023	32,33	53,79	9,32	15,90	0,25	0,42
О-ва к. и м.	1	3	31,89	48,71	118	31,89	48,71	10,63	16,25	0,26	0,39
Всѣ	17	73	792,29	1334,32	2844	46,50	78,48	10,85	18,27	0,26	0,47

Таблица № 20.

III. Смѣшанныя училища.

Категоріи зданій.	Число школъ.	Число классовъ.	Площадь ихъ.	Объемъ ихъ.	Число дѣтств. учащихся	Средній размѣръ школы.		Средній размѣръ класса.		На 1 ученика.	
						Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.
Городскія	1	6	72,39	127,30	208	72,39	127,30	12,06	21,21	0,34	0,61
Наемныя	6	24	248,81	391,96	928	41,47	65,33	10,36	16,33	0,26	0,42
Всѣ	7	30	321,20	519,26	1136	45,88	74,18	10,70	17,30	0,29	0,47

Таблица № 21.

IV. Всѣ училища.

Категоріи зданій.	Число школъ.	Число классовъ.	Площадь ихъ.	Объемъ ихъ.	Число дѣтств. учащихся	Средній размѣръ школы.		Средній размѣръ классовъ.		На 1 ученика.	
						Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.	Площади пола.	Объема.
Городскія	16	78	820,56	1584,51	3003	51,28	99,03	10,52	20,31	0,27	0,52
Наемныя	23	85	845,33	1389,29	3156	35,45	60,40	9,94	16,34	0,26	0,44
О-ва к. и м.	3	9	118,26	200,93	384	39,42	66,97	13,14	22,32	0,31	0,52
Всѣ	42	172	1784,15	3174,73	6543	42,47	75,58	10,37	18,45	0,27	0,48

Изъ этой таблицы дѣлаемъ весьма утѣшительный выводъ: *учащіеся всѣхъ городскихъ школъ имѣютъ и площади пола и объема воздуха выше нормы.*

Изъ нея же слѣдуетъ: 1) городскія зданія больше другихъ по площади и объему, за нимъ слѣдуютъ зданія школъ О-ва купцовъ и мѣщанъ и затѣмъ наемныя зданія;

2) величина классовъ (площадь и объемъ) наибольшая въ зданіяхъ школъ О-ва к. и м., въ городскихъ и затѣмъ уже въ наемныхъ зданіяхъ;

3) по количеству площади пола на 1 ученика школы слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ:

а) городскія зданія смѣшанныхъ школъ . . . 0,34 кв. саж.

б) „ „ мужскихъ школъ . . . 0,32 „ „

в) зданія мужскихъ школъ О-ва к. и м. . . 0,32 „ „

г) городскія зданія женскихъ школъ . . . 0,29 „ „

д) наемныя „ мужскихъ „ . . . 0,28 „ „

е) „ „ смѣшанныхъ школъ . . . 0,26 „ „

ж) зданія женскихъ школъ О-ва к. и м. . . 0,26 „ „

з) наемныя зданія женскихъ школъ . . . 0,25 „ „

4) по количеству объема воздуха на 1 ученика школы располагаются въ такомъ порядкѣ.

а) городскія—смѣшанныя 0,61 куб. саж.

б) О-ва к. и м.—мужскія 0,57 „ „

в) городскія —мужскія 0,55 „ „

г) городскія —женскія 0,50 „ „

д) наемныя —мужскія 0,47 „ „

е) „ —женскія 0,42 „ „

ж) „ —смѣшанныя 0,42 „ „

з) О-ва к. и м.—женскія 0,39 „ „

Выше мы уже отмѣтили, что учащіеся всѣхъ школъ располагаютъ **Вмѣстимость классовъ,** болѣе чѣмъ требуется по нормамъ и площадью пола и объемомъ воздуха. Уже отсюда намъ ясно, что школы не страдают переполненностью. Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ точно, слѣдуетъ привести свѣдѣнія о вмѣстимости школъ. Приводимъ данныя, выведенныя по нормамъ площади и объема,—параллельно.

Таблица № 22.

Категоріи зданій.	Мужскія.		Женскія.		Смѣшанны.		Всѣ.	
	В		М		Т		Б.	
	По пло- щади.	По объ- ему.	По пло- щади.	По объ- ему.	По пло- щади.	По объ- ему.	По объ- ему.	По пло- щади.
Городскія	1390	1498	1995	2119	289	317	3674	3934
Наемныя	1336	1405	1037	1072	1032	976	3405	3453
О-ва к. и м.	344	379	123	123	—	—	467	512
Всѣ . .	3070	3282	3155	3314	1321	1293	7546	7899

Такимъ образомъ, всѣ школы могутъ вмѣстить отъ 7546 до 7899 человѣкъ. Однако, въ эти цифры слѣдуетъ ввести слѣдующую поправку. По нормѣ, какъ было указано выше, въ классѣ должно быть не болѣе 50—54 учащихся, между тѣмъ отдѣльные классы по площади могутъ вмѣстить до 70 человѣкъ, а по объему даже свыше 80 человѣкъ, что совершенно не допустимо. Принимая за максимальное число 54 ученика, мы уменьшаемъ общую вмѣстимость всѣхъ школъ: по площади пола съ 7546 до 7276 чел., а по объему съ 7899 до 7388 человѣкъ.

Средняя вмѣстимость одной школы и одного класса по различнымъ категориямъ школъ такова: (по площади пола).

Средняя вмѣстимость класса.

Таблица № 23.

Зданія.	СРЕДНЯЯ ВМѢСТИМОСТЬ							
	ШКОЛЫ.				КЛАССА.			
	Мужскія.	Женскія.	Смѣшанныя.	Всѣ.	Мужскія.	Женскія.	Смѣшанныя.	Всѣ.
Городскія .	198,5	249,4	289,0	229,6	47,9	46,4	48,1	47,1
Наемныя .	148,4	129,6	172,0	148,0	39,3	38,4	43,0	40,1
О-ва к. и м.	172,0	123,0	—	155,6	57,3	41,0	—	51,9
Всѣ . . .	170,6	197,4	188,7	179,7	44,5	43,2	44,0	43,9

Вмѣстимость школъ правильно повышается по школамъ: мужскимъ, женскимъ и смѣшаннымъ;—если вспомнить данныя I выпуска отчета о времени открытія школъ, если вспомнить, что это открытіе шло въ томъ же самомъ порядкѣ (школы мужскія, женскія, смѣшанныя), то мы увидимъ, что городское управленіе имѣетъ одну историческую тенденцію: увеличивать вмѣстимость школъ. Сравнивая различныя категоріи зданій, видимъ, что наемныя помѣщенія по вмѣстимости своей ниже остальныхъ, тоже и для вмѣстимости отдѣльных классовъ. Послѣдніе годы, какъ мы уже указывали выше, отмѣчаются быстрымъ ростомъ школъ, при чемъ большинство ихъ въ силу нужды размѣщалось въ наемныхъ зданіяхъ. Это же какъ видно изъ цифровыхъ данныхъ таблицы № 23, вело къ уменьшенію вмѣстимости школъ и каждого класса въ отдѣльности, что не могло не оказать своего вліянія на уменьшеніе средняго числа учениковъ, приходящихся на 1 отдѣленіе, что было также отмѣчено I выпускомъ отчета.

Сравнимъ только что приведенныя данныя о вмѣстимости школъ съ числомъ дѣйствительно учившихся въ теченіе всего учебнаго года.

Наполненность
школь.

Таблица № 24.

Категоріи зданій.	МУЖСКІЯ.					ЖЕНСКІЯ.					СМѢШАННЫЯ.				
	Вмѣстимость.		Число дѣйствительно учившихся.	Болѣе или менѣе.		Вмѣстимость.		Число дѣйствительно учившихся.	Болѣе или менѣе.		Вмѣстимость.		Число дѣйствительно учившихся.	Болѣе или менѣе.	
	По площ.	По объем.		По площ.	По объем.	По площ.	По площ.		По площ.	По площ.	По площ.	По площ.		По площ.	По площ.
Городскія .	1390	1498	1092	—298	—404	1995	2119	1703	—292	—416	289	317	208	— 81	—109
Наемныя .	1336	1405	1205	—131	—200	1037	1072	1023	— 14	— 69	1032	976	928	—104	— 46
О-ва к. и м.	344	379	266	— 78	—113	123	123	118	— 5	— 5	—	—	—	—	—
Всѣ . . .	3070	3282		—507	—717	3155	3314	2844	—311	—490	1321	1293	1093	—185	—155
Вычитая по- правку (смот. стр. 13).	—147	—262		—147	—262	—101	—207		—101	—207	— 22	— 42		— 22	— 42
	2923	3020		—360	—455	3054	3107		—210	—283	1299	1251		—163	—113

Таблица № 24^a.

Категоріи зданій.	В С Ъ.				
	Вмѣстимость.		Число дѣйствительно учившихся.	Болѣе или менѣе.	
	По площа- ди.	По объему.		По площа- ди.	По объему.
Городскія .	3674	3934	3003	— 671	— 931
Наемныя .	3405	3493	3156	— 349	— 297
О-ва к. и м.	467	512	384	— 83	— 118
Всѣ . . .	7546	7899	6543	—1003	—1356
Вычитая поправ- ку (см. стр. 13).	— 270	— 511		— 270	— 511
	7276	7388		— 733	— 845

Изъ этой таблицы видимъ, что наполненность школъ должна быть признана умѣренной: до 10—11⁰/₀ мѣстъ во всѣхъ школахъ остаются свободными (по мужскимъ школамъ 12—15⁰/₀; по женскимъ—7—9⁰/₀, по смѣшаннымъ 9—12⁰/₀). Наиболѣе наполнены школы женскія, за ними идутъ школы смѣшанныя и мужскія. Важно было бы изучить степень наполненности классовъ въ зависимости отъ того дѣти какого отдѣленія занимаются въ немъ, но такихъ свѣдѣній у насъ не имѣется, что составляетъ значительный пробѣлъ нашего отчета. Впрочемъ, отдѣленія въ зависимости отъ числа учащихся, мѣняютъ комнаты для занятій весьма часто.

Раздѣвальни.

Таблица № 25 покажетъ намъ насколько школы обезпечены отдѣльными раздѣвальнями.

Большинство школъ—33—имѣетъ *отдѣльныя* раздѣвальни, въ 9 же школахъ (или въ 21,4⁰/₀) раздѣваленъ особыхъ нѣтъ, ихъ замѣняютъ корридоры.

Размѣры ихъ по длинѣ, ширинѣ и высотѣ показаны въ таблицѣ № 38, здѣсь же мы приведемъ общіе выводы.

Таблица № 25.

Категоріи зданій.	МУЖСКІЯ.				ЖЕНСКІЯ.				СМѢШАННЫЯ.				В С Ъ.			
	Въ квадратныхъ и кубическихъ саженьяхъ.															
	Величина.		На 1 учен.		Величина.		На 1 учен.		Величина.		На 1 учен.		Величина.		На 1 учен.	
	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем	Площ.	Объем
Городскія.	90,04	155,73	0,08	0,14	104,48	181,56	0,06	0,11	25,64	41,02	0,12	0,19	220,16	378,31	0,07	0,12
Наемныя .	71,29	107,87	0,06	0,09	96,61	175,11	0,09	0,17	56,51	87,73	0,06	0,09	224,41	370,71	0,07	0,11
О-ва к. м.	29,28	52,65	0,11	0,19	8,48	12,98	0,07	0,11	—	—	—	—	37,76	65,63	0,09	0,17
Всѣ . .	190,61	316,25	0,07	0,12	209,57	369,65	0,07	0,13	82,15	128,75	0,07	0,11	482,33	814,65	0,07	0,12

Наилучше обезпечены раздѣвальными школы Общества купцовъ и мѣщанъ, за ними идутъ школы въ собственныхъ зданіяхъ и затѣмъ въ наемныхъ. Въ общемъ слѣдуетъ признать, что площадь раздѣваленъ и объемъ ихъ крайне незначителенъ.

Еще хуже дѣло обстоитъ съ залами. Оказывается (см. таблица № 26), что изъ 42 школъ въ 23 школахъ (54,8⁰/о) зала нѣтъ совсѣмъ, въ 5— (11,9⁰/о) зала нѣтъ, но есть корридоры для игръ и только въ 14 (33,3⁰/о) имѣются особые рекреаціонные залы. По различнымъ категоріямъ помѣщеній залы распредѣляются такъ:

З а л ы.

Таблица № 26.

Категоріи зданій.	МУЖСКІЯ.				ЖЕНСКІЯ.				СМѢШАННЫЯ.				В С Ъ.				въ 0/00.		
	Имѣють.				Имѣють.				Имѣють.				И м ѣ ю т ѣ						
	Число школь.	Корри- доръ.	Залъ.	Всего.	Число школь.	Корри- доръ.	Залъ.	Всего.	Число школь.	Корри- доръ.	Залъ.	Всего.	Число школь.	Корри- доръ.	Залъ.	Всего.	Корри- доръ.	Залъ.	Всего.
Городскія	7	—	1	1	8	1	2	3	1	1	—	1	16	2	3	5	12,5	18,7	31,2
Наемныя	9	1	4	5	8	2	3	5	6	—	2	2	23	2	9	11	8,7	39,1	47,8
О-ва к. и м. . .	2	1	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	3	1	2	3	33,3	66,7	100,0
Всѣ	18	2	6	8	17	3	6	9	7	1	2	3	42	5	14	19	11,9	33,3	45,2

Наимѣнее обезпечены залами—городскія школьныя зданія, затѣмъ наемныя; школы О-ва купцовъ и мѣщанъ—всѣ имѣють мѣста для игръ дѣтей (66,7⁰/о залы).

На 1 ученика приходится въ среднемъ площади и объема залы въ кв. и куб. саженьяхъ:

Таблица № 27.

Категоріи зданій.	МУЖСКІЯ.		ЖЕНСКІЯ.		СМѢШАННЫЯ.		В С Е Г О.		Средняя. высота залы.
	Площ.	Объема.	Площ.	Объема.	Площ.	Объема.	Площ.	Объема.	
Городскія	0,02	0,04	0,05	0,09	0,07	0,14	0,04	0,08	2,00
Наемныя	0,04	0,07	0,05	0,07	0,03	0,05	0,04	0,06	1,50
О-ва к. и м.	0,03	0,06	0,14	0,29	—	—	0,07	0,14	2,00
Всѣ . .	0,03	0,05	0,05	0,09	0,04	0,07	0,04	0,07	1,75

Таблица эта весьма краснорѣчива,—недостатокъ залъ ею констатируется ярко: въ среднемъ на 1 учащагося приходится едва 0,36 квадратн. аршина площади зала. Нельзя сказать, чтобы это было слишкомъ много.

Библиотечныя комнаты.

Особыя библиотечныя комнаты имѣются всего въ 4 школахъ—всюду въ наемныхъ помѣщеніяхъ (въ смѣшанной—1 и въ мужскихъ—3). Размѣры этихъ 4 комнатъ—по площади 9,55 кв. саж. и по объему—15,35 куб. саж. Средній размѣръ комнаты едва—2,39 кв. саж.

Учительскія комнаты.

Учительскія комнаты имѣются во всѣхъ школахъ.

По различнымъ категоріямъ школьныхъ зданій учительскія комнаты распредѣляются такъ *).

Таблица № 28.

Категоріи зданій.	МУЖСКІЯ.			ЖЕНСКІЯ.			СМѢШАННЫЯ.			В С Ѣ.			Средн. разм.	
	Число.	Площ.	Объем.	Число.	Площ.	Объем.	Число.	Площ.	Объем.	Число.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.
Городскія .	8	33,84	60,75	8	55,12	88,80	1	5,80	11,20	17	94,76	160,75	5,57	9,45
Наемныя . .	9	41,03	66,60	7	25,61	39,41	5	22,58	37,33	21	89,22	143,34	4,25	6,82
О-ва к. и м.	2	13,56	24,22	1	5,72	7,15	—	—	—	3	19,28	31,37	6,42	10,46
Всѣ . . .	19	88,43	151,57	16	86,45	135,36	6	28,38	48,53	41	203,26	335,46	4,96	8,18

Такимъ образомъ, по размѣрамъ учительскихъ комнатъ помѣщенія школъ О-ва купцовъ и мѣщанъ наилучшія, за ними идутъ собственныя городскія школьныя зданія на послѣднемъ мѣстѣ, какъ слѣдовало ожидать зданія наемныя.

Столовые.

Только одна школа (въ наемномъ зданіи) имѣетъ особую столовую—размѣры этой таковы: площадь пола 4,37 кв. саж., а объемъ ея 8,30 куб. саж. Эта комната можетъ служить и заломъ, такъ какъ кормленіе учащихся происходитъ едва 2—2½ мѣсяца въ годъ.

Учительскія квартиры.

Чтобы закончить о размѣрахъ занимаемыхъ помѣщеній; приведемъ извѣстныя уже намъ таблицы изъ I выпуска отчета о количествѣ и размѣрахъ имѣющихся при школахъ квартиръ для учащихся и прислуги.

*) Не имѣемъ свѣдѣній о размѣрахъ 2 уч. комнатъ.

Таблица № 29.

Зданія.	Число учительскихъ квартиръ с площадью.					Въ 0/00/0.	Средній раз- мѣръ въ кв. саж.	Примѣчанія.
	До 10 кв. саж.	10—15	15—20	20—25	Всего.			
Городскія .	1	4	5	4	14	87,5	16,93	Объ 1 уч. кварт. (при 8 см. уч.) свѣдѣ- ній нѣтъ.
Наемныя .	2	8	7	2	19	82,6	15,92	
О-ва к. и м.	—	—	2	1	3	100,0	18,89	
Всѣ . .	3	12	14	7	36	83,7	16,57	

По обеспеченности и размѣрамъ учительскихъ квартиръ на 1-мъ мѣстѣ стоятъ опять таки зданія школъ общества купцовъ и мѣщанъ, за ними слѣдуютъ городскія собственныя зданія, затѣмъ уже наемныя.

Нѣсколько иначе располагаются школьныя зданія по обеспеченности квартирами для сторожей.

Имѣются квартиры для школьной прислуги въ 16 гор. зданіяхъ—17; въ 23 наемныхъ—23; въ 3 об-ва купцовъ и мѣщанъ—3.

Размѣры ихъ приводитъ слѣдующая таблица.

Таблица № 30.

Зданія.	Число квартиръ сторожей съ площадью пола.				Средній размѣръ.	Примѣчанія.
	До 5 кв. саж.	5—10 кв. саж.	10—15	Всего.		
Городскія .	4	11	2	17	6,97	*) Нѣтъ свѣд. о 3 кварт.
Наемныя .	11	6	3	**)20	6,23	**) Нѣтъ свѣдѣ- ній объ 1 кварт.
О-ва к и м.	1	1	0	***)2	5,38	***) Нѣтъ свѣ- дѣній о 4 квар- тирахъ.
Всего . .	15	16	5	****)39	6,51	

Общая характеристика помѣщеній, собственныхъ и наемныхъ, можетъ быть представлена въ нѣсколькихъ таблицахъ.

Общая характери-
стика помѣщеній.

Таблица № 31. I Мужскія училища.

Зданія.	Размѣръ школы.		Размѣръ класса.		Н а 1 у ч е н и к а							
					Класса.		Раздѣл.		З а л а.		Двор.	Сада.
	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.		
Городскія	49,798	85,990	12,014	20,756	0,32	0,55	0,08	0,14	0,02	0,04	0,77	1,36
Наемныя	37,222	63,000	9,879	16,676	0,28	0,47	0,06	0,09	0,04	0,07	0,87	0,25
О-ва к. им.	43,185	76,110	14,381	25,370	0,32	0,57	0,11	0,19	0,03	0,06	1,26	1,13
Всѣ .	42,814	73,397	11,168	19,147	0,30	0,51	0,07	0,12	0,03	0,05	0,83	0,81

Таблица № 32. II Женскія училища.

Зданія.	Размѣръ школы.		Размѣръ класса.		Н а 1 у ч е н и к а							
					Класса.		Раздѣл.		З а л а.		Двор.	Сада.
	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.		
Городскія	62,472	106,91	11,623	19,89	0,29	0,50	0,06	0,11	0,05	0,09	1,58	0,96
Наемныя	32,33	53,79	9,32	15,905	0,25	0,42	0,09	0,17	0,05	0,07	0,62	0,02
О-ва к. им.	31,89	48,71	10,63	16,23	0,26	0,39	0,07	0,11	0,14	0,29	2,44	1,69
Всѣ .	46,605	78,489	10,853	18,278	0,28	0,47	0,07	0,13	0,05	0,09	1,27	0,65

Таблица № 33. III Смѣшанныя училища.

Зданія.	Размѣръ школы.		Размѣръ класса.		Н а 1 у ч е н и к а							
					Класса.		Раздѣл.		З а л а.		Двор.	Сада.
	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.		
Городскія	72,39	127,30	12,065	21,217	*0,34	*0,61	*0,12	*0,19	*0,07	*0,14	*1,44	*0,0
Наемныя	41,47	65,33	10,366	16,331	0,26	0,42	0,06	0,09	0,03	0,05	0,89	0,21
Всѣ .	45,885	74,18	10,706	17,309	0,29	0,47	0,07	0,11	0,04	0,07	0,04	0,18

Таблица № 34. VI Всѣ училища.

Зданія.	Размѣръ школы.		Размѣръ класса.		Н а 1 у ч е н и к а								Средн. высота.		
					Класса.		Раздѣл.		З а л а.		Двора.	Сада.	Клас.	Р.зд.	Зала.
	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.	Площ.	Объем.					
Город.	51,285	99,032	10,520	20,314	0,27	0,52	0,07	0,12	0,04	0,08	1,21	1,04	1,91	1,91	2,00
Наемн.	35,45	60,404	9,945	16,344	0,26	0,44	0,07	0,11	0,04	0,06	0,79	0,16	1,69	1,57	1,50
К. и м.	39,42	66,979	13,14	22,325	0,31	0,52	0,09	0,17	0,07	0,14	1,65	1,32	1,68	1,88	2,00
Всѣ .	42,479	75,588	10,873	18,458	0,27	0,48	0,07	0,12	0,04	0,07	1,06	0,62	1,77	1,71	1,75

*) Число учениковъ взято за 1907—1908 годъ (208 чел.)

Эти четыре таблицы констатируют тотъ фактъ, что наемныя помѣщенія по площади и объему всей школы и отдѣльныхъ классовъ меньше зданій собственныхъ городскихъ. Последнія предоставляютъ учащимся—каждому изъ нихъ—площади пола и объема воздуха больше, чѣмъ помѣщенія наемныя. При городскихъ же зданіяхъ учащіеся имѣютъ достаточную площадь дворовъ и садовъ для игръ.

Помѣщенія—и городскія и наемныя—одинаково страдаютъ отсутствіемъ достаточной площади залъ такъ же, какъ и хорошихъ просторныхъ раздѣвалень.

Вышесказаннымъ можно ограничиться; —состояніе школьныхъ зданій представляется выясненнымъ. Необходимо теперь перейти къ условіямъ аренды наемныхъ зданій, стоимости ея, выяснить расходы города на содержаніе собственныхъ зданій, сравнить расходы на зданія собственные и наемныя.

Таблица № 37 приводитъ условія аренды по каждой школѣ, интересующихся мы и отсылаемъ къ ней. Здѣсь же приведемъ общіе выводы изъ этой таблицы, Условія аренды наемныхъ зданій.

Общая годовая сумма арендной платы за наемныя помѣщенія (для 24 шк., 85 отдѣленій, 19 учит. квартиръ) равна—20480 р. По отдѣльнымъ школамъ она колеблется отъ 450 р. въ годъ (4 м. уч.---4 отдѣленія и 2 уч. квартиры) и до 2000 р. въ годъ (7 см. уч. —6 отдѣл. и 2 уч. квартиры съ отопленіемъ за счетъ домовладѣльца). По размѣрамъ арендной платы наемныя помѣщенія располагаются въ такомъ порядкѣ: Размѣръ арендной платы.

Таблица № 35.

Размѣры арендной платы.	Число школъ.	Примѣчанія.
до 500 р.	2	
„ 501— 750 „	9	
„ 751—1000 „	7	
„ 1001—1250 „	2	1 школа съ отопленіемъ за счетъ домовладѣльца.
„ 1251—1500 „	3	
„ 1501—1750 „	—	
„ 1751—2000 „	1	Съ отопленіемъ за счетъ домовладѣльца.
	24	

Большинство наемныхъ помѣщеній стоятъ городу ежегодно отъ 500 до 750 и отъ 751 до 1000 р.

Преобладающимъ срокомъ аренды является 3-хъ лѣтній, впрочемъ 2 школы сняты на 1 годъ и 2—на 4 года. Срокъ аренды.

На обязанности домовладѣльца городское управленіе относитъ обычно всѣ платежи по домо-и землевладѣнію, платежи по договору, страхованіе, приспособленіе помѣщенія подъ школу, вывозку нечистотъ, очистку улицъ и дворовъ, водоснабженіе, мелкій и крупный ремонтъ. Первый обычно про- Обязанности домовладѣльца.

изводится ежегодно (побѣлка стѣнъ и потолоковъ, гл. обр.), второй (главн. обр., окраска половъ) въ срединѣ аренднаго срока и при возобновленіи контрактовъ на новый срокъ. Отопленіе зданій (классы и квартиры) городъ принимаетъ на себя, въ двухъ случаяхъ (1 и 7 см.) отопленіе лежитъ на обязанности домовладѣльца, ибо отопленіе въ этихъ двухъ зданіяхъ—центральное. Въ школахъ, гдѣ нѣтъ водопровода, вода доставляется бочками, въ этомъ случаѣ расходъ падаетъ также на городъ. (Такихъ случаевъ 4). Въ одномъ помѣщеніи—капитальный ремонтъ лежитъ на обязанности города, также въ одномъ—очистка улицъ и дворовъ и вывозка нечистотъ.

Послѣ сказаннаго можемъ приступить къ сравненію расходовъ по содержанию помѣщеній городскихъ и наемныхъ. Всѣ расходы по этимъ двумъ категориямъ помѣщеній сгруппируемъ въ слѣдующую таблицу.

Таблица № 36.

Помѣщенія.	Арендная плата наемнымъ.	51/2% доходность город. зданій.	Ремонтъ.	Отопленіе.	Страхованіе.	Вывозка нечистотъ.	Очистка двор. и ул.	Водоснабженіе.	Содержаніе зданія въ чистотѣ.	Всего расходовъ по помѣщ.	Сколько имѣется кв. учт.	Стоимость ихъ.	Стоимость помѣщенія безъ кварт.
Наемныя	20480.0	—	2) 481,30	5597,70	—	—	120,00	—	1401,09	28080,09	19	2160,00	25920,09
Городскія.	—	11245 р. 69 к. 1)	6943,02	4247,90	495,51 3)	997,60 4)	516,00 5)	700,00 6)	1225,66	26371,38	14	1360,00	25011,38
Всего .	20480	11245,69	7424,32	9845,60	495,51	997,60	736,00	700,00	1627,75	54451,47	33 7)	3520,00	50931,47

Таблица № 36-а.

Помѣщенія	Число школъ.	Отдѣленій	Учащихъ.	Стоимость помѣщенія безъ кварт.	Стоимость 1 школы.	1 отдѣленія.	1 учащаг.
Наемныя.	24	85	3156	25920,09	1080,00	304,94	8,21
Городскія.	16	78	3003	25011,38	1563,21	320,66	8,33
Всего .	40	163	6159	50931,47	1273,29	312,46	8,72

Изъ этой таблицы можемъ установить, что содержаніе собственныхъ школьныхъ помѣщеній обходится дороже наемныхъ. Необходимо однако, отмѣтить весьма существенный пропускъ въ расчетахъ городского управле-

1) Не включена стоимость земельныхъ участковъ, занятыхъ помѣщеніями.

2) Ремонтъ 4 м. и 17 м. училищъ.

3) Сюда же входитъ страхованіе 4 м. уч.—выдѣлить не представляется возможнымъ.

4) Сюда же входитъ вывозка нечистотъ изъ 4 и 16 м. уч.—выдѣлить не представляется возможнымъ.

5) Включается 180 р.—содерж. дворника—истопника для училищъ 16 ж. и I паралл. отдѣленій.

6) Включено сюда же водоснабженіе и 4 м. уч.: расходы по водоснабженію въ школахъ, гдѣ нѣтъ водопровода, производятся учащимъ изъ мелочныхъ суммъ; учсчитать ихъ не представляется возможнымъ, но цифры этихъ расходовъ не столь значительны, чтобы могли измѣнить общей картины.

7) 4 квартиры стоимостью по 60 р. каждая, 29—по 120 рублей.

нія, который значительно мѣняетъ картину. Стоимость городскихъ помѣщеній исчисляется издавна, какъ $5\frac{1}{2}\%$ со стоимости зданія. Благодаря какому соображенію неизвѣстно, но при опредѣленіи стоимости городскихъ зданій *не включается въ нее стоимость земельныхъ участковъ, занятыхъ этими зданіями*, что, конечно, не правильно. Благодаря этому и сравненіе расходовъ по собственнымъ и наемнымъ помѣщеніямъ не точно, ибо стоимость участковъ частными домовладѣльцами несомнѣнно учитывается при опредѣленіи ими арендной платы. Если мы сдѣлаемъ указанную поправку, то стоимость городскихъ зданій должна будетъ значительно повыситься.

Единственное преимущество городскихъ зданій, такимъ образомъ, сводится лишь къ большимъ удобствамъ, предоставляемымъ ими для школъ и учащихся, но ни какъ не къ дешевизнѣ ихъ содержаній.

Соотношеніе расходовъ по содержанію помѣщеній съ другими расходами по содержанію школъ будетъ выяснено ниже.

Таблица № 37.

Уч и л и щ а.	Адресъ.	Чей домъ.	Число комнатъ.	Построено здание специально для школы.	Деревянное или каменное ?	Сколько этажей.	Холодное, теплое, сухое?	Количество печей.	Система печей.	Вентиляция.	Надворная постройка.	Отхожія мѣста		
												Гдѣ помѣщаются.	Теплыя, холодныя	Прочее
Мужскія.														
1	Плать-парадъ .	Городской	13	Специально	Дерев.+камен.	1	Теплое, сухое	6	Голландки	Форточка.	Погребъ., подвалъ, сарай	Въ школѣ	Теплыя	Доступно
2	Уголь Б.-Сергеевской и Полиц.	Городской	8	Нѣтъ	Каменный	3	Теплое, сухое	3	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
3	Уг. Михайлов, и Желѣзнодорожной	Иорданъ	15	Нѣтъ	Дерев.+камен.	2	Теплое, сухое	10	Голландки	Форт.	Погр., сарай, дров. сушиль и прачешн. и сарай	На дворѣ	Холодныя	Недоступно
4	Уг. Покровск. и Троицкаго взвоза.	Мин. Нар. Просвѣщ.	10	Специально	Каменный	2	Теплое, сухое	7	Голландки	Форт.	Погребъ, дров. и сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
5	Шелковичи. бл. Жандармской	Городской	12	Специально	Дерев.+камен.	1	Теплое, сухое	6	Голландки	Печ. вент. форт.	Сарай, дров. и погребъ	Въ школѣ	Теплыя	Доступно
6	Константин. и Мирн пер.	Немирова	10	Нѣтъ	Дерев.+камен.	2	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Сарай, погр.	На дворѣ	Холодныя	Доступно
7	Уг. Мясницкой и Горной	О-ва К. и М.	8	Нѣтъ	Дерев.+камен.	1	Холод., сухое	5	—	Форт.	Погр., дров., прачешная	На дворѣ	Холодныя	Доступно
8	Уг. Кирпичной и Веселой	Кеменева	5	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухое	4	Голландки	Форт.	Дровяникъ и чуланъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
9	Парицк., меж. Вольск. и Ильинск.	Городской	15	Специально	Каменный	2	Теплое, сухое	9	Голландки	Форт.	Погребъ, и дровяникъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
10	Уг. Цыганской и Казарменной	Городской	6	Специально	Каменный	1	Теплое, сухое	3	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай, дровяникъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
11	Уг. Соколовой и Рождественской	Городской	10	Нѣтъ	Дерев.+камен.	2	Теплое, сухое	8	Голландки	Форт.	Погребъ и дровяникъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
12	Уг. Московск. и Полицейской	Михайлова	8	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухое	4	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
13	Б. Горная, межд. Вольск. и Ильинск.	О-ва К. и М.	10	Специально	Каменный	1	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
14	Ильинск. площ.	Городской	6	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
15	Уг. М.-Парицк. и Жандармской	Новослободскаго.	9	Нѣтъ	Дерев.+камен.	1	Теплое, сухое	6	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Доступно
16	Уг. Б.-Горной и Камышинской	Смирнова	7	Нѣтъ	Дерев.+камен.	2	Холод., сухое	4	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодныя	Недоступно
17	Константиновск., близъ Никольской	Алекс. Рем. Учил.	9	Нѣтъ	Дерев.+камен.	1	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
18	Уг. Асграханск. и Новоузенской	Бестужева	7	Нѣтъ	Каменный	1	Теплое, сухое	6	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодныя	Доступно
Женскія.														
1	Московск., межд. Вольск. и Ильинск.	Городской	19	Специально	Дерев.+камен.	2	Теплое, сухое	12	Голландки	Форт.	Сарай	Въ школѣ	Теплыя	Доступно
11	Никольск., межд. М.-Серг. и Конст.	Городской	25	Специально	Каменный	3	Теплое, сухое	12	—	Форт.	Погребъ, дровяникъ	Въ школѣ	Теплыя	Доступно
2	Желѣзнодорож., м. Михайл. и Б.-Каз.	Городской	18	Специально	Каменный	2	Теплоо, сухое	8	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	Въ школѣ	Теплыя	Доступно

№ п/п	Размѣры сада.	Водоснабженіе.	Что еще помѣщается.	Нѣтъ-ли вблизи промышленности или иныхъ заведеній.	Срокъ аренды.	Размѣры арендной платы или 5/2% со стоимости.	На чей обязанности.						К в а р т и р ы.						Примѣчанія.	
							Отопленіе.	Вывозка нечистотъ.	Очистка улицы, двора.	Водоснабженіе.	Мелкія.	Капитальный ремонтъ.	Учителей.			Сторожей.				
													Число квартиръ.	Число комнатъ.	Площадь.	Число печей.	Число комнатъ.	Площадь.		Число печей.
с кв. с.					го-ды.															
30	700	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	767,29							1	5	14,76	2	4	8,59	2	
									Г о р о д а					7	22,29	4	2	14,95	2	
34	50	Водопр-водъ	Квартира учит.	Нѣтъ	—	858—							4	6	21,51	3	—	—	—	
														5	16,90	2				
														4	9,20	2				
20	Нѣтъ	Бочками	Ничего	Нѣтъ	3	1400—	Гор.	Домовладѣль ца					1	7	19,53	3	?	?	?	
38	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	450—							2	7	19,70	2	4	10,44	2	
									Г о р о д а					3	10,04	1				
44	60	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	544,33							1	6	16,23	2	3	7,93	1	
50	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	900—	Гор.	Домовладѣль. Гор.					1	11	40,67	5	1	4,41	1	
54	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	20,42	3	1	4,55	1	
60	Нѣтъ	Бочками	Ничего	Нѣтъ	3	750—	Гор.	Домовладѣль ца					Н ѣ т ъ			1	4,20	1		
64	Нѣтъ	Водопр-водъ *)	Ничего	Нѣтъ	—	927,10							1	4	21,47	3	1	5,13	1	
70	378	Бочками	Ничего	Нѣтъ	—	464,20			Г о р о д а				2	7	16,73	3	1	1,88	1	
														5	10,90	2				
86	241	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	385—							Н ѣ т ъ			1	7,72	1		
95	Нѣтъ	Водопр-водъ	Магазин.	Сургучн. фабрика	1	700—	Гор.	Домовладѣль ца					1	6	18,42	2	2	10,46	1	
114	246	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	18,62	3	3	6,22	1	
161	61	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	719,16			Г о р о д а				1	9	28,19	4	3	15,07	2	
170	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	1100—	Гор.	Домовладѣль ца					1	6	10,96	2	3	14,64	1	
174	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	700—	Г о р о д а	Домовладѣль ца.					1	6	10,41	2	1	3,69	1	
180	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	1	1200—								1	4	14,97	2	1	2,63	1	
252	1216	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	900—							1	3	12,08	1	2	6,12	2	
									Г о р о д а											
243	Нѣтъ	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	927,45							Не имѣется			1	5,40	1		
250	150	Водопр-водъ	Школа	Нѣтъ	—	2120—							Не имѣется			Имѣется				
270	391	Водопр-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	926,53							Не имѣется			2	5,61	1		

*)Во время печатанія отчета проведенъ водопроводъ

*) Во время печатанія отчета проведены водопроводъ

Училища.	Адресъ.	Чей домъ.	Число комнатъ.	Построено здание специально для школы.	Деревянное или каменное?	Сколько этажей.	Холодное, теплое, сухое, сухое?	Количество печей.	Система печей.	Вентиляция.	Надворная постройка.	Отхожія мѣста.		
												Гдѣ помѣщаются.	Теплая, холодная	Число оконъ.
3	Уг. Бол.-Серг. и Никольской.	Фельдшерская школа	8	Специально	Каменный	2	Холодн., сухое	—	Центр.	—	Погребъ	Въ школѣ	Теплая	Дос. точ.
4	Уг. Бол.-Горной и Никольской.	Веденина	7	Нѣтъ	Каменный	3	—	4	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
5	Аничковск. меж. Вольск. и Ильинск.	О-ва К. и М.	10	Специально	Дерев. + камен.	2	Теплое, сухое	7	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
6	Соколова, меж. Рожд. и Стол. п.	Городской	9	Специально	Деревянный.	1	Теплое, сухое	4	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
7	Уг. Б.-Сергіев. и Царицынской	Рѣпина	17	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухой	8	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	Въ школѣ	Теплая	Дос. точ.
8	Московск. площ.	Городской	12	Специально	Дерев. + камен.	1	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	Въ школѣ	Теплая	Дос. точ.
9	Шелкович., меж. Жел.-дор. и Кам.	Городской	11	Специально	Каменный	1	Теплой, сухое	9	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	Въ школѣ	Теплая	Дос. точ.
10	Уг. Бол.-Горной и Ильинской	Замарина	11	Нѣтъ	Деревянный.	2	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Сарай	На дворѣ	Холодная	Не стат.
11	Митроф. площ.	Городской	11	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухой	9	Голландки	Форт.	Погребъ, сарай	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
12	Митроф. площ.	Сокулина	8	Нѣтъ	Каменный	2	Тепло, сухое	3	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
13	Уг. Б.-Горной и Александровской	Макарова	6	Нѣтъ	Каменный	2	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
14	Нижняя. между Вольск. и Ильинск.	Сафонова	6	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Холодн., сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
15	Уг. Б.-Горной и Мало-Сѣверной	Давыдова	7	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Сухое 1 эт. хол.	6	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
16	Никольская, бл. Константиновской.	Городской	8	Специально	Каменный	3	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Дровяникъ	Въ школѣ	Теплая	Дос. точ.
Смѣшанныя.														
1	Уг. Московской и Никольской	О-ва К. и М.	7	Нѣтъ	Каменный	3	Холодн., сухое	—	Центр.	Вент.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
2	Б.-Сергіевск., бл. Дегт. взвоза	Акимова	12	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Теплое, сухое	9	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
3	Соляная площ.	Городской	10	Специально	Дерев. + камен.	2	Теплое, сухое	9	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодный	Дос. точ.
4	Уг. Никольской и Соколовой	Щаницына	10	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Теплое, сухое	4	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Не стат.
5	Уг. Садовой и Симбирской	Квасникова	9	Нѣтъ	Каменный	1	Теплое, сухое	5	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодная	Дос. точ.
6	Астраханская	Телѣгина	8	Нѣтъ	Дерев. + камен.	1	Холодн., сухое	1	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	Въ шк. На дворѣ	Теплая Холодн.	Дос. точ.
7	Ильинская пл.	Архангельскаго	19	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Холодн., сухой	—	Центр.	Форт.	Погребъ, дровяникъ	Въ шк. На дворѣ	Теплая Холодн.	Не стат.
8	Уг. Новоузен. и Камышинской	Неклюдова	?	Нѣтъ	Дерев. + камен.	2	Теплое, сухое	—	Голландки	Форт.	Погребъ, дровяникъ	На дворѣ	Холодн.	Дос. точ.

Размѣры двора.	Размѣры сада.	Водоснабженіе.	Что еще помѣщается.	Нѣтъ-ли болѣзней промышленности или иныхъ заведеній.	Срокъ аренды.	Размѣры арендной платы или 5/12% со стоимости.	На чей обязан-ности.				К в а р т п р ы.								Примѣчанія.							
							Отопленіе.	Вывозка нечи-стотъ.	Очистка улицъ, двора.	Водоснабженіе.	Мелкія.	Капитальный ремонтъ.	У ч и т е л е й.				С т о р о ж е й									
													Число квартиръ.	Число комнатъ.	Площадь.	Число печей.	Число комнатъ.	Площадь.		Число печей.						
кв. с.	кв. с.																									
60	Нѣтъ	Водопро-водъ	Школа	—	1	700—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	—	?	—		
10	Нѣтъ	Водопро-водъ	Лавка	—	3	700—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	9	19,47	3	3	4,84	1							
300	208	Водопро-водъ	Школа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	17,57	3	—	?	—							
90	255	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	495—		Г	о	р	о	д	а	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	1	2,94	1	
60	18	Водопро-водъ *)	Ничего	Нѣтъ	3	14—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	3	21,89	3	2	4,65	1							
45	693	Бочками	Ничего	Нѣтъ	—	519,3		Г	о	р	о	д	а	1	5	11,46	2	2	5,58	1						
30	Нѣтъ	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	315,4		Г	о	р	о	д	а	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	6	7,33	1	
52	Нѣтъ	Водопро-водъ	Курень	—	3	800—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	5	15,39	1	2	6,40	1							
115	Нѣтъ	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	223,33		Г	о	р	о	д	а	2	4	16,54	2	2	7,30	2						
	Нѣтъ	Водопро-водъ	Магазинъ	Нѣтъ	3	550—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	1	3,67	1		
252	Нѣтъ	Водопро-водъ	Аптека	—	2 1/2	580—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	2	8,45	1		
40	Нѣтъ	Водопро-водъ	—	Нѣтъ	3	900—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	2	8,52	2	4	9,53	2							
60	Нѣтъ	Водопро-водъ	—	Нѣтъ	3	800—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	6	16,28	3	2	3,90	1							
00	150	Водопро-водъ	Школа	Нѣтъ	вмѣстѣ съ 1 на ралл.			Г	о	р	о	д	а	1	7	17,32	3	1	1,97	1						
нѣтъ	Нѣтъ	Водопро-водъ	Магазинъ	—	3	1300—		До	мов	лад	ѣль	ца	1	7	13,79	—	1	2,87	1							
00	Нѣтъ	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	800—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	1	4,00	1		
00	Нѣтъ	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	—	538,39		Г	о	р	о	д	а	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	—	—	—	
10	Нѣтъ	Водопро-водъ	Лавка	—	4	700—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	6	9,64	2	2	7,26	1							
75	223	Бочками	Ничего	Нѣтъ	4	600—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	1	5	11,73	2	1	2,40	1							
50	200	Водопро-водъ	Ничего	Нѣтъ	3	500—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	н	е	и	м	ѣ	е	т	с	я	1	3,39	1		
50	Нѣтъ	Водопро-водъ	Аптека	Лѣсная пристань	3	2000—	До	мо	вла	дѣ	ль	ца	2	5	11,74	2	2	6,65	2							
50	Нѣтъ	Водопро-водъ	Лавка	Нѣтъ	3	850—	Гор.	До	мов	лад	ѣль	ца	—	?	?	?	—	?	—							


*) Во время печатанія отчета проведенъ водопроектъ.

*) Во время печатанія отчета проведені доповідь.


№ 1. Отношеніе свѣтловой поверхности оконъ къ площади пола (въ%%)

къ стран. 26-40.


I. Мужскія училища




II. Женскія училища




III. Слѣжанная училища



Минимальная норма



Всѣ квадраты площади пола являются комнатами
Свѣтловая поверхность оконъ.



4-е мужское.					5-е мужское.					6-е мужское.				7-е мужское.			
Наемное.					Собственное.					Наемное.				О-ва К. и М.			
1	2	3	4	По школ.	1	2	3	4	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.
3,50	3,50	3,50	3,50	—	4,75	4,90	4,00	2,80	—	3,80	3,90	4,20	—	5,00	3,40	5,10	—
3,00	3,45	3,10	3,10	—	2,90	4,00	2,95	2,75	—	2,30	2,25	2,30	—	4,20	3,12	3,15	—
1,70	1,70	1,70	1,70	—	1,89	1,89	1,89	1,89	—	1,60	1,60	1,60	—	1,74	1,74	1,74	—
10,50	12,07	10,85	10,85	44,27	13,77	19,60	11,80	7,70	52,87	7,59	8,77	9,66	26,02	21,04	10,60	16,06	47,70
17,85	20,51	18,44	18,44	75,24	26,16	37,24	22,42	14,63	100,45	12,14	14,03	15,45	41,62	35,70	18,02	27,03	80,75
42	48	43	43	176	55	78	47	31	211	30	35	38	103	84	42	64	190
44	51	46	46	187	65	93	56	36	250	30	35	38	103	89	45	67	201
—	—	—	—	141	—	—	—	—	153	—	—	—	99	—	—	—	132
—	—	—	—	—35	—	—	—	—	—58	—	—	—	—4	—	—	—	—58
6	6	6	6	24	5	5	5	3	18	5	2	5	12	6	3	4	13
2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	3,00	3,00	2,40	1/80	10,20	1,55	0,70	1,55	3,80	3,15	1,35	1,80	6,30
1/4	1/5	1/4	1/4	1/46	2/9	2/13	1/5	1/4	1/5,1	1/5	1/12	1/6	1/6,8	1/7	1/8	1/9	1/7,6
—	Корри доръ	—	—	13,32	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	9,38	—	Корри доръ	—	9,3
—	—	—	—	22,64	—	—	—	—	—	—	—	—	15,00	—	—	—	15,35
—	—	—	—	Разд. корр.	—	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.
—	—	—	—	13,12	—	—	—	—	14,92	—	—	—	5,06	—	—	—	10,08
—	—	—	—	19,68	—	—	—	—	28,34	—	—	—	6,57	—	—	—	17,13
—	—	—	—	2,42	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ
—	—	—	—	3,63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5,86	—	—	—	—	5,70	—	—	—	3,80	—	—	—	5,76
—	—	—	—	8,79	—	—	—	—	10,83	—	—	—	6,08	—	—	—	9,79

Названіе школѣ.		8-е мужское.				9-е мужское.							10-е мужское.			
Собственное или намяное помѣщеніе.		Наемное.				Собственное.							Собственное.			
Число классныхъ комнатъ.		1	2	3	По школ.	1	2	3	4	5	6	По школ.	1	2	3	По школ.
Размѣры классныхъ комнатъ въ квадратныхъ саженьяхъ.	Д л и н а.	5,70	3,55	3,25	—	4,65	4,60	3,55	3,85	2,90	4,10	—	3,10	3,05	3,25	—
	Ш и р и н а.	2,65	2,95	2,05	—	2,70	2,90	2,90	2,75	2,70	2,50	—	3,00	2,95	2,90	—
	В ы с о т а.	1,70	1,70	1,70	—	1,29	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	—	1,75	1,75	1,75	—
	П л о щ а д ь.	15,10	10,47	6,66	32,23	12,55	13,34	10,29	10,58	7,83	10,75	64,84	9,30	8,99	9,42	27,00
	О б ъ е м ъ.	25,67	17,79	11,32	54,78	16,31	22,01	16,97	17,45	12,91	16,91	102,56	16,27	15,73	16,48	48,00
Вмѣстимость классныхъ комнатъ.	По 2¼ кв. арш.	60	42	27	129	50	53	41	42	31	41	258	37	35	38	110
	По 2½ куб. саж. .	64	44	28	136	41	55	42	43	32	42	255	40	39	41	120
	Дѣйствительно училось.	—	—	—	107	—	—	—	—	—	—	230	—	—	—	80
	Болѣе или менѣе вмѣстимости.	—	—	—	—22	—	—	—	—	—	—	—25	—	—	—	—20
Освѣщеніе.	Число оконъ.	6	3	5	14	5	5	3	3	3	4	23	5	6	6	18
	Площадь оконъ.	2,64	1,69	2,20	6,53	2,10	2,20	1,76	1,32	1,32	1,76	10,46	2,00	2,40	2,40	6,00
	Отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола.	1/6	1/6	1/3	1:4,9	1/6	1/6	1/6	1/8	1/6	1/6	1:6,2	2/9	1/3	2/9	1:4,9
З а л ѣ.	П л о щ а д ь.	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ
Раздѣвальня.	Гдѣ раздѣваются ученики.	—	—	—	Разд.	—	—	Корридоры			—	—	—	—	—	Разд.
	П л о щ а д ь.	—	—	—	8,77	—	—	—	—	—	—	20,16	—	—	—	3,00
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	14,90	—	—	—	—	—	—	30,76	—	—	—	5,00
Библиотечная комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ	—	—	—	Нѣтъ
Учительская комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	5,16	—	—	—	—	—	—	4,96	—	—	—	2,00
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	8,77	—	—	—	—	—	—	8,17	—	—	—	3,00
Примѣчаніе.																

11-е Мужское.							12-е					13-е Мужское.				14-е Мужское.				
С о б с т в е н н о е.							Н а е м н о е.					О-ва К. и М.				С о б с т в е н н о е.				
1	2	3	4	5	6	По школ.	1	2	3	4	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	4	По школ.
3,50	4,45	4,40	4,40	3,10	4,05	—	3,25	3,20	4,50	5,00	—	4,20	4,20	3,65	—	4,40	3,40	3,40	6,10	—
3,25	3,55	3,40	3,85	3,10	2,70	—	2,45	2,50	3,20	2,00	—	3,30	3,30	3,3	—	2,60	2,70	2,70	2,80	—
1,80	1,80	1,75	1,75	1,75	1,30	—	1,85	1,85	1,85	1,85	—	1,85	1,85	1,85	—	1,70	1,70	1,70	1,70	—
11,37	15,79	14,96	16,94	9,61	10,93	79,67	7,96	8,,	14,40	10,80	41,16	13,86	13,86	10,95	38,67	11,44	9,18	9,18	17,08	46,88
20,46	28,42	26,16	30,49	17,29	14,20	137,02	14,72	14,80	26,64	19,98	76,14	25,64	25,64	20,19	71,47	19,44	15,60	15,60	24,76	75,40
45	63	60	68	38	44	318	32	32	58	43	165	55	55	44	154	46	37	37	68	188
51	71	65	76	43	35	341	37	37	66	49	189	64	64	50	178	48	39	39	62	188
—	—	—	—	—	—	242	—	—	—	—	136	—	—	—	134	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—76	—	—	—	—	—29	—	—	—	—20	—	—	—	—	—30
6	7	7	7	3	9	39	3	3	4	7	17	4	4	3	11	6	3	5	6	20
2,64	3,08	3,50	3,50	1,50	2,52	16,74	1,20	1,20	1,60	2,80	6,80	2,16	2,16	1,62	5,94	2,16	1,08	1,80	1,68	6,72
1/4	1/5	1/4	2/9	2/13	1/4	1/4,8	2/13	2/13	1/9	1/4	1/6	1/6	1/6	2/13	1/6,5	1/8	1/14	1/8	1/15	1/6,9
—	—	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.
—	—	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.
т р и	р а з д ѣ л	в а л ь н и					—	—	—	—	Радъв	—	—	—	Кор.	—	—	—	—	Раз.
—	—	—	—	—	—	18,35	—	—	—	—	5,42	—	—	—	19,20	—	—	—	—	15,80
—	—	—	—	—	—	31,54	—	—	—	—	9,84	—	—	—	35,52	—	—	—	—	26,86
—	—	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.
—	—	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	НЪ ГЪ.	—	—	—	—	НЪ ГЪ.
—	—	—	—	—	—	5,20	—	—	—	—	3,95	—	—	—	7,80	—	—	—	—	3,58
—	—	—	—	—	—	9,36	—	—	—	—	7,30	—	—	—	14,43	—	—	—	—	6,08

Названіе школѣ.		15-е Мужское.				16-е Мужское.				17-е Мужское.				
Собственное или намяное помѣщеніе.		Наемное.				Наемное.				Наемное.				
Число классныхъ комнатъ.		1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	4	По школ.
Размѣры классныхъ комнатъ въ квадратныхъ саженьяхъ.	Д л и н а.	3,30	4,30	3,85	—	3,85	3,75	2,70	—	3,15	3,60	3,20	3,60	—
	Ш и р и н а.	2,95	2,95	2,95	—	2,70	2,70	2,70	—	3,15	3,50	3,00	2,85	—
	В ы с о т а.	1,89	1,89	1,89	—	1,45	1,45	1,40	—	1,60	1,60	1,60	1,60	—
	П л о щ а д ь.	9,73	12,68	10,62	33,03	10,39	10,12	7,29	27,80	12,28	12,60	9,60	10,26	44,74
	О б ъ е м ъ.	18,48	24,04	20,17	62,69	15,06	14,67	10,20	39,93	19,64	20,16	15,36	16,41	71,57
Вмѣстимость классныхъ комнатъ.	По 2¼ кв. арш.	39	51	42	132	41	40	29	110	49	50	38	41	178
	По 2½ куб. саж.	46	60	50	156	37	34	25	96	49	50	38	41	178
	Дѣйствительно училось.	—	—	—	102	—	—	—	106	—	—	—	—	153
	Болѣе или менѣе вмѣстимости.	—	—	—	—30	—	—	—	+10	—	—	—	—	—25
Освѣщеніе.	Число оконъ.	3	4	4	11	7	8	3	18	3	3	3	3	12
	Площадь оконъ.	1,20	1,60	1,60	4,40	2,72	2,32	1,08	6,12	1,80	2,25	1,35	1,35	6,75
	Отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола.	1/8	1/8	2/13	1/7,5	1/4	1/4	1/7	1/4,5	1/7	2/11	1/7	1/8	1/6,6
З а л ъ.	П л о щ а д ь.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	7,84
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	12,54
Раздѣвальня.	Гдѣ раздѣваются ученики.	—	—	—	Разд.	—	Двѣ.	—	—	—	—	—	—	Корр.
	П л о щ а д ь.	—	—	—	6,67	—	—	—	11,34	—	—	—	—	5,61
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	8,67	—	—	—	16,27	—	—	—	—	8,97
Библиотечная комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	1,44	—	—	—	—	Нѣтъ.
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	2,08	—	—	—	—	Нѣтъ.
Учительская комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	4,20	—	—	—	3,37	—	—	—	—	5,73
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	7,98	—	—	—	4,88	—	—	—	—	9,30
Примѣчанія.														

18 Мужское.				В с ъ м у ж с к і я				1-е ж е н с к о е.							
Н а с м н о е.				Собствен. (7)	Няемн. (9)	О-ваК. М. (2)	Всѣ (18).	С о б с т в е н н о е.							
1	2	3	по школ.	29	34	6	69	1	2	3	4	5	6	7	по школ.
3,00	3,35	3,05	—	—	—	—	—	3,90	3,90	4,10	3,10	3,05	3,95	5,15	—
2,00	2,05	3,05	—	—	—	—	—	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	—
1,75	1,75	1,75	—	—	—	—	—	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,80	1,79	—
8,30	9,88	9,30	27,48	348,39	335,90	86,37	770,66	12,67	12,67	13,32	9,72	9,91	12,82	16,73	87,85
14,62	17,20	16,27	48,08	601,99	567,00	152,22	1321,15	22,80	22,80	23,97	17,55	17,73	23,19	30,11	158,15
33	39	37	109	1390	1336	344	3070	50	50	53	39	40	51	67	350
38	43	40	121	1498	1405	379	3282	57	57	60	44	44	58	75	395
—	—	—	110	1092	1205	266	2563	—	—	—	—	—	—	—	279
—	—	—	+ 1	—298	—131	—78	—507	—	—	—	—	—	—	—	—71
4	3	3	10	146	144	24	314	4	4	4	3	3	4	5	27
1,80	1,35	1,35	4,50	65,14	60,16	12,24	137,54	1,06	1,96	1,96	1,65	1,65	2,20	2,75	12,23
2/9	1/7	1/7	1/6,1	1/5,3	1/5,5	1/7,1	1/5,6	1/12	1/12	2/25	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6,5
—	—	—	6,30	(1 залъ) 21,25	4 зал. + 1 кор. 47,56	1 коррид. 9,03	5 зал. + 2 кор. 77,81	—	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ,
—	—	—	11,03	42,50	80,50	15,35	138,35	—	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ,
—	—	—	Разд.	6 раз. + 1 кор.	7 раз. + 2 кор.	1 раз. + 1 кор.	14 раздѣл. 4 корр.	—	—	—	—	—	—	—	Двѣ разд.
—	—	—	5,50	90,04	71,20	29,28	190,61	—	—	—	—	—	—	—	17,66
—	—	—	8,62	155,73	107,87	52,65	316,25	—	—	—	—	—	—	—	31,78
—	—	—	Нѣтъ.	Нѣтъ.	3 библи. ком. 7,14	Нѣтъ.	3 библи. ком. 7,14	—	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
—	—	—	—	—	11,62	—	11,62	—	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
—	—	—	2,21	33,84	41,08	13,56	88,43	—	—	—	—	—	—	—	6,66
—	—	—	3,86	60,75	66,00	24,22	151,57	—	—	—	—	—	—	—	11,98
				площ. 7 двор. 836,00	дворы (8) 1055,00	дворы (2) 3335,40	дворы (17) 2227,00								
				садовъ (6) 1490,00	сады (2) — 301,00	сады (2) 3000,00	сады (10) 2091,00								

3-е женское.				4-е женское.				5-е женское.				6-е женское.				7-е женское.					
Наемное.				Наемное.				О - в а К. и М.				С о б с т в е н н о е .				Н а е м н о е					
1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	4	5	По школ.
3,40	3,01	2,15	—	4,10	3,20	3,85	—	4,80	3,75	3,4	—	3,00	3,70	4,10	—	4,05	4,15	3,10	2,50	3,45	—
2,60	3,40	3,45	—	2,70	2,65	1,95	—	2,60	2,15	1,30	—	2,90	4,10	2,95	—	2,70	2,70	2,70	2,40	2,25	—
2,30	2,30	2,30	—	1,75	1,75	1,75	—	1,60	1,60	1,60	—	1,80	1,80	1,80	—	1,30	1,80	1,80	1,63	1,40	—
8,50	10,20	7,41	26,11	11,07	8,16	7,50	26,73	12,48	8,06	10,35	31,89	8,70	15,17	12,09	35,96	10,93	11,20	8,37	5,37	8,58	44,45
19,50	23,46	17,04	60,00	19,37	14,28	13,12	46,77	19,26	12,89	16,56	48,71	85,66	27,30	21,76	64,72	14,20	20,16	13,81	8,86	12,01	69,04
34	41	30	105	44	32	30	106	50	32	41	123	35	61	48	144	44	45	33	21	34	177
49	59	43	151	48	35	32	115	50	32	41	123	39	68	54	161	35	50	34	22	30	171
—	—	—	93	—	—	—	143	—	—	—	118	—	—	—	164	—	—	—	—	—	184
—	—	—	—12	—	—	—	+37	—	—	—	—5	—	—	—	+20	—	—	—	—	—	+13
5	3	2	10	4	5	5	14	5	4	5	14	3	4	6	13	6	6	3	4	4	23
4,26	2,84	4,26	11,36	1,85	2,25	2,25	6,35	2,55	2,04	2,10	6,69	1,20	2,80	2,40	6,40	1,86	2,88	1,02	1,36	1,36	7,98
1/2	1/4	1/2	1/2,3	1/6	1/4	1/3	1/4,2	1/5	1/4	1/5	1/4,8	1/7	1/6	1/5	1/5,6	2/11	1/5	1/8	1/4	1/6	1/5,6
—	—	Корри доръ.	10,66	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	17,46	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	—	—	7,42
—	—	—	24,51	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	36,66	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	—	—	15,24
—	—	—	Разд.	—	—	—	Прихож.	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.	—	—	—	—	Двѣ	разд.
—	—	—	45,04	—	—	—	9,32	—	—	—	8,48	—	—	—	9,41	—	—	—	—	—	6,88
—	—	—	94,58	—	—	—	16,31	—	—	—	12,98	—	—	—	16,99	—	—	—	—	—	10,17
—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	НЪ ТЪ.	—	—	—	—	—	НЪ ТЪ.
—	—	—	—	—	—	—	2,63	—	—	—	5,72	—	—	—	6,60	—	—	—	—	—	3,79
—	—	—	—	—	—	—	4,60	—	—	—	7,15	—	—	—	11,88	—	—	—	—	—	6,15

Названіе школѣ.		8-е женское.					9-е женское.					10-е женское.				
Собственное или наемное помѣщ.		С о б с т в е н н о е .					С о б с т в е н н о е .					Н а е м н о е .				
Число классныхъ комнатъ.		1	2	3	4	По школ.	1	2	3	4	По школ.	1	2	3	4	По школ.
Размѣры классныхъ комнатъ въ квадратныхъ саженьяхъ.	Д л и н а .	4,70	3,90	4,75	2,90	—	4,85	3,12	4,05	3,95	—	4,00	3,70	3,70	3,70	—
	Ш и р и н а .	2,85	2,90	3,90	2,80	—	3,12	2,90	3,12	3,12	—	2,80	2,80	2,80	2,95	—
	В ы с о т а .	1,88	1,88	1,88	1,88	—	2,0	2,0	2,0	2,0	—	1,40	1,40	1,15	1,15	—
	П л о щ а д ь .	13,39	11,31	18,32	8,12	51,34	15,13	9,04	12,63	12,32	49,12	11,20	10,36	10,36	10,91	42,83
	О б ъ е м ъ .	25,44	21,48	35,18	15,42	97,52	30,26	18,08	25,26	24,64	98,24	15,68	14,50	11,91	12,54	54,63
Вмѣстимость классныхъ комнатъ.	По 2¼ кв. арш.	53	45	74	32	204	60	36	50	49	195	45	41	41	43	170
	По 2½ куб. саж.	63	53	88	39	243	75	45	63	61	244	39	36	30	31	136
	Дѣйствительно училось.	—	—	—	—	170	—	—	—	—	153	—	—	—	—	156
	Больше или меньше вмѣстимости.	—	—	—	—	—34	—	—	—	—	—42	—	—	—	—	+20
Освѣщеніе.	Число оконъ.	5	4	5	3	17	5	3	4	4	16	4	7	3	3	17
	Площадь оконъ.	2,60	2,08	2,60	1,56	8,84	3,00	1,80	2,40	2,40	9,60	1,24	2,17	0,93	0,93	5,27
	Отношеніе свѣтов. поверхности къ площади пола.	1/5	2/11	1/7	1/5	1/5,8	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5,1	1/9	1/5	1/11	2/23	1/8,1
З а л ъ .	П л о щ а д ь .	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	21,45	—	—	—	—	13,78
	О б ъ е м ъ .	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	42,90	—	—	—	—	15,84
Раздѣвальня.	Гдѣ раздѣваются ученики.	—	—	—	—	Разд.	—	—	—	—	Разд.	—	—	—	—	Разд.
	П л о щ а д ь .	—	—	—	—	10,72	—	—	—	—	6,16	—	—	—	—	2,50
	О б ъ е м ъ .	—	—	—	—	20,36	—	—	—	—	12,32	—	—	—	—	2,87
Библиотечная комн.	П л о щ а д ь .	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	Нѣтъ.
	О б ъ е м ъ .	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	Нѣтъ.
Учительская комн.	П л о щ а д ь .	—	—	—	—	5,60	—	—	—	—	5,92	—	—	—	—	8,30
	О б ъ е м ъ .	—	—	—	—	10,64	—	—	—	—	11,84	—	—	—	—	9,53
Примѣчаніе.																

11-е женское.							12-е женское.				13-е женское.				14-е женское.			
С о б с т в е н н о е.							Наемное.				Наемное.				Наемное.			
1	2	3	4	5	6	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.
3,65	3,15	5,00	5,00	4,50	3,30	—	3,60	3,60	3,60	—	3,20	3,45	3,35	—	3,55	3,50	4,80	—
3,25	3,00	3,65	2,90	3,20	2,60	—	2,10	2,10	2,10	—	2,60	3,20	3,20	—	3,50	3,50	2,40	—
1,44	1,44	1,60	1,60	1,60	1,60	—	1,90	1,90	1,90	—	1,70	1,70	1,70	—	1,40	1,60	1,60	—
11,86	9,30	18,25	14,50	14,85	8,58	77,34	7,56	7,55	7,56	22,68	8,32	11,04	10,72	3,08	12,42	12,25	11,52	36,19
17,19	13,48	29,20	23,20	23,76	13,72	120,55	14,36	14,36	14,36	43,08	14,14	18,76	18,22	51,12	17,38	19,60	18,43	55,41
47	37	72	58	59	34	307	30	30	30	90	33	44	43	120	49	49	46	144
42	33	73	59	59	34	300	31	36	36	108	35	47	45	127	44	49	46	139
—	—	—	—	—	—	244	—	—	—	93	—	—	—	143	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—56	—	—	—	+3	—	—	—	+23	—	—	—	—32
6	5	8	7	4	3	33	3	3	3	9	3	3	3	9	7	8	8	23
2,40	2,00	3,36	2,94	1,68	1,26	13,64	1,10	1,10	1,0	3,20	1,08	1,08	1,08	3,24	3,01	3,44	3,44	9,89
1/5	2/9	2/11	1/5	1/8	1/7	1/5,7	1/7	1/7	1/7	1/7,1	1/8	1/10	1/10	1/9,3	1/4	1/4	1/3	1/3,7
—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	10,34	—	—	—	Нѣтъ.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,82	—	—	—	—
—	—	—	—	—	Двѣ	разд.	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.	—	—	—	Корр.
—	—	—	—	—	—	12,84	—	—	—	2,87	—	—	—	9,08	—	—	—	13,80
—	—	—	—	—	—	19,66	—	—	—	5,45	—	—	—	16,43	—	—	—	19,34
—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.
—	—	—	—	—	—	5,56	—	—	—	4,37	—	—	—	2,27	—	—	—	2,31
—	—	—	—	—	—	8,47	—	—	—	8,30	—	—	—	3,85	—	—	—	3,69
							Столовая { площ. 4,37 объем. 8,30											

Названіе школы.		15-е женское.				16-е женское.				Всѣ женскія.			
Собственное или наемное помѣщ.		Наемное.				Собственное.				Собств. (8).	Наемн. (8).	К. и М. (1).	Всѣ (17).
Число классныхъ комнатъ.		1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	43	27	3	73
Размѣры классныхъ комнатъ въ квадрат. саженьяхъ.	Д л и н а.	3,75	3,75	3,10	—	2,85	2,95	3,85	—	—	—	—	—
	Ш и р и н а.	3,10	3,10	2,80	—	2,90	3,25	3,25	—	—	—	—	—
	В ы с о т а.	1,40	1,78	1,78	—	1,20	1,20	1,20	—	—	—	—	—
	П л о щ а д ь.	11,62	11,25	8,68	31,55	8,26	9,58	12,51	30,35	499,78	260,62	31,89	792,29
	О б ъ е м ъ.	16,26	19,22	14,76	50,23	9,91	11,49	15,01	36,41	855,28	430,33	48,71	1334,32
Вмѣстимость классныхъ комнатъ.	По 2½ кв. арш.	46	45	34	125	33	38	50	121	1995	1037	123	3155
	По 2/5 куб. арш.	40	48	37	125	25	29	37	91	2119	1072	123	3314
	Дѣйствительно училось.	—	—	—	104	—	—	—	112	1703	1023	118	2844
	Болѣе или менѣе вмѣстимости.	—	—	—	—21	—	—	—	+21	—292	—14	—5	—311
Освѣщеніе.	Число оконъ.	7	7	7	21	3	3	7	13	169	126	14	309
	Площадь оконъ.	3,43	3,43	3,43	10,29	1,20	1,20	2,80	5,20	84,36	57,58	6,69	148,63
	Отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола.	2/7	1/3	2/5	1/3,1	1/7	1/8	2/9	1/5,8	1/5,9	1/4,5	1/4,8	1/5,3
З а л ъ	П л о щ а д ь.	—	—	—	8,68	—	—	—	Нѣтъ.	2 зал. + 1 кор. 88,83	3 зал. + 2 кор. 50,88	17,46	157,17
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	12,15	—	—	—	Нѣтъ.	166,40	74,56	36,66	277,62
Раздѣ-вальня.	Гдѣ раздѣваются ученики.	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.	7 раздѣвал. + 1 коррид.	6 раздѣв. + 2 корр.	Раздѣвал.	14 разд. + 3 корр.
	П л о щ а д ь.	—	—	—	7,12	—	—	—	6,24	104,48	96,61	8,48	209,57
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	9,96	—	—	—	7,49	181,56	175,11	12,98	369,65
Библиотеч-ная комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	Нѣтъ.	Нѣтъ.	Нѣтъ.	Нѣтъ.
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—
Учитель-ская комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	1,94	—	—	—	7,84	8 библ. ком. 55,12	7 библиот. 25,61	1 библиот. 5,72	16 биб. ком. 86,45
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	3,29	—	—	—	9,43	88,80	39,41	7,15	135,36
Примѣчаніе.										дворы (8) 2693. кв. с.	дворы (7) 634. кв. с.	дворы (1) 300. кв. с.	дворы (16) 3627. кв. с.
										сады (5) 1639. кв. с.	сады (1) 18. кв. с.	сады (1) 208. кв. с.	сады (7) 1865. кв. с.

1-е смѣшанное.				2-е смѣшанное.				3-е смѣшанное								4-е смѣшанное.			
Наемное.				Наемное.				С о б с т в е н н о е.								Н а е м н о е.			
1	2	3	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	4	5	6	По школ.		1	2	3	По школ.
3,00	4,35	2,75	—	5,10	3,35	3,30	—	3,85	3,90	3,70	5,10	4,00	3,40	—		3,25	3,90	3,40	—
3,70	2,50	2,50	—	3,00	3,50	2,45	—	3,15	3,15	2,40	3,40	3,40	2,50	—		3,30	3,33	3,30	—
1,70	1,70	1,70	—	1,50	1,50	1,50	—	1,57	1,60	1,59	1,89	1,90	1,90	—		1,55	1,55	1,35	—
11,70	10,87	6,87	29,44	15,30	11,72	8,08	35,10	2,10	11,97	8,88	17,34	13,60	8,50	72,39		12,87	12,87	10,20	35,94
19,92	19,56	12,36	51,84	22,95	17,58	13,12	53,65	8,99	19,15	14,20	32,87	25,84	16,15	127,30		17,94	19,95	11,59	48,58
47	43	27	117	61	47	32	140	48	48	36	69	54	34	289		51	51	41	183
50	49	31	130	57	44	33	134	47	48	35	82	65	40	317		43	50	29	122
—	—	—	117	—	—	—	136	—	—	—	—	—	—	165		—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	+ 2	—	—	—	—	—	—	—134		—	—	—	+ 3
3	4	3	10	6	5	5	16	5	3	3	6	3	4	24		8	8	3	19
1,62	2,16	1,62	5,40	2,28	1,90	1,52	5,70	2,45	1,47	1,47	4,20	2,10	2,80	14,49		2,80	3,20	1,20	7,20
1/7	1/5	1/4	1/5,4	1/7	1/6	1/5	1/6,1	1/6	1/8	1/6	1/4	1/6	1/3	1 5,0		1/4	1/4	1/8	1/5
—	—	—	15,17	—	—	—	14,02	—	—	—	—	—	—	Корри дорь.	15,40	—	—	—	Нѣ ть.
—	—	—	27,30	—	—	—	20,32	—	—	—	—	—	—	—	29,26	—	—	—	—
—	—	—	Корр.	—	—	—	Разд.	—	—	—	—	—	—	—	Разд.	—	—	—	Разд.
—	—	—	10,22	—	—	—	10,05	—	—	—	—	—	—	—	25,64	—	—	—	4,07
—	—	—	13,39	—	—	—	14,57	—	—	—	—	—	—	—	41,02	—	—	—	5,52
—	—	—	Нѣ ть.	—	—	—	Нѣ ть.	—	—	—	—	—	—	—	Нѣ ть.	—	—	—	2,41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,73
—	—	—	6,80	—	—	—	2,48	—	—	—	—	—	—	—	5,80	—	—	—	7,47
—	—	—	12,24	—	—	—	3,72	—	—	—	—	—	—	—	11,20	—	—	—	11,59

Въ 1906—7 уч. году функционировало 4 отдѣленія (изъ нихъ 1 посѣлб.), т. к. были готовы лишь 3 класса.

202317

НАТОМ
ОБЩЕСТВА

Название школы.		5-е смешанное.							6-е смешанное.				7-е смешанное.						
Собственное или наемное помѣщ.		Наемное							Наемное.				Наемное.						
Число классныхъ комнатъ.		1	2	3	4	5	6	По школ.	1	2	3	По школ.	1	2	3	4	5	6	По школ.
Размѣры классныхъ комнатъ въ квадрат. саженяхъ.	Д л и н а.	3,20	2,85	3,20	2,85	4,15	4,15	—	2,55	2,30	3,75	—	3,70	3,70	3,15	3,95	3,80	3,80	—
	Ш и р и н а.	2,75	2,00	2,75	2,00	2,70	3,05	—	4,40	4,15	2,95	—	2,35	2,35	3,75	2,95	3,05	3,35	—
	В ы с о т а.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	—	1,50	1,50	1,50	—	1,50	1,50	1,57	1,57	1,54	1,54	—
	П л о щ а д ь.	8,57	5,70	8,75	5,75	11,20	12,65	52,39	10,00	10,37	11,06	31,43	8,69	8,69	11,81	11,65	11,63	12,04	64
	О б ъ е м ъ.	14,99	9,97	14,99	9,97	19,60	22,14	91,05	15,07	15,55	16,59	47,21	13,02	13,02	18,80	18,06	17,95	18,06	99
Вмѣстимость классныхъ комнатъ.	По 2½ кв. арш.	34	23	34	23	45	50	209	40	41	44	125	35	35	47	47	46	48	2
	По 2/5 куб. арш.	37	25	37	25	49	55	228	37	38	41	116	32	32	45	45	45	47	2
	Дѣйствительно училось.	—	—	—	—	—	—	202	—	—	—	94	—	—	—	—	—	—	2
	Больше или меньше вмѣстимости.	—	—	—	—	—	—	—7	—	—	—	—22	—	—	—	—	—	—	—
Освѣщеніе.	Число оконъ.	5	3	5	3	3	6	25	3	5	9	17	4	6	7	3	3	3	2
	Площадь оконъ.	2,29	1,35	2,29	1,35	1,25	2,70	11,33	1,23	1,87	3,04	6,14	1,60	2,40	2,69	1,33	1,33	2,44	11
	Отношеніе свѣтовой поверхности къ площади пола.	2/7	1/4	2/7	1/4	1/9	1/5	1/4,6	1/8	1/6	1/3	1/5,1	1/5	1/4	1/4	1/8	1/9	1/4	1,1
З а л ъ	П л о щ а д ь.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
Раздѣ-вальня.	Гдѣ раздѣваются ученики.	—	—	—	—	—	—	Кор.	—	—	—	Разд.	—	—	—	—	—	—	Рд.
	П л о щ а д ь.	—	—	—	—	—	—	8,83	—	—	—	6,60	—	—	—	—	—	—	10
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	—	—	—	15,45	—	—	—	7,85	—	—	—	—	—	—	25
Библиотеч-ная комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	Нѣтъ.	—	—	—	—	—	—	Нѣтъ.
Учитель-ская комн.	П л о щ а д ь.	—	—	—	—	—	—	2,80	—	—	—	3,03	—	—	—	—	—	—	—
	О б ъ е м ъ.	—	—	—	—	—	—	4,94	—	—	—	4,84	—	—	—	—	—	—	—
Примѣчаніе.																			

С м ѣ ш а н н ы я (в с ѣ).			В с ѣ г о р о д с к і я н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а.			
Собственное (1).	Наемное (6)	В с ѣ (7).	Собственное (16).	Наемное (23).	О-ва К. и М. (3).	В с ѣ (42).
6	24	7	78	85	9	172
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
72,39	248,81	3210,2	820,56	845,33	118,26	1784,15
127,30	391,91	519,26	1584,51	1389,29	200,93	3174,73
289	1032	1321	3674	3405	467	7546
317	976	1293	3934	3453	512	7899
) 165	928	1093	3003)	3156	384	6543*)
—134	—48	—200	—671	—249	—83	—1003
24	113	137	339	383	38	660
14,49	47,56	62,05	163,99	165,30	18,93	348,22
1/4,9	1/5,2	1/5,2	1/5	1/5,1	1/6,2	1/5,6
1 корридоръ 15,40	2 зала 29,19	2 зала+1 корр. 44,39	3 зала, 2 коррид. 125,48	9 залъ+2 корр. 127,63	2 зала+1 корр. 26,39	14 залъ+5 корр. 279,50
29,26	47,62	76,88	238,16	202,68	52,01	492,85
Раздѣвал.	2 корридора + 4 раздѣв.	5 раздѣвал. +2 корридора	14 раздѣвал. +2 корридора.	17 раздѣвал. +6 коррид.	2 раздѣвальни + 1 коррид.	33 раздѣвал. +9 коррид.
25,64	56,51	82,15	220,16	224,41	37,76	482,33
41,02	87,73	128,75	378,31	370,71	65,63	814,65
Н ѣ т ѣ.	1 библиот. ком. 2,41	1 библи. ком. 2,41	Н ѣ т ѣ.	4 библиот. ком. 9,55	Н ѣ т ѣ.	4 библиот. ком. 9,55
—	3,73	3,73	—	15,35	—	15,35
5,80	5 учит. ком. 22,58	6 учит. ком. 28,38	17 уч. ком. 94,76	21 уч. ком. 89,22	3 учит. ком. 19,28	41 уч. комн. 203,26
11,2	37,33	48,53	160,75	143,34	31,37	335,46
Дворы (1)300 к. с.	дворы (5)835 к. с.	дворы (6)1135 к. с.	дворы (16)=3829,60	дворы (20)=2524,0	дворы (3)=635,40	дворы (39)=6989,0
Сады—нѣтъ.	сады (1)200 к. с.	сады (1) 200 к. с.	сады (11)=3129,00	сады (4)=519,60	сады (3)=508,00	сады (18)=4156,6
*) Число учен. за 1907-8 г. въ предыдущаго да.	по 3 смѣшавно 208 ч., т. е. на	му учил. взято 43 челов. болѣ				1 столовая — пл. 4,37 кв. с. об —8,30 кв. саж.

II. Постройка школьныхъ зданій.

Исторія вопроса. Средства для постройки. Типы школьныхъ зданій. Мѣста для постройки. Стоимость постройки. Передача вопроса въ особое совѣщаніе. Результаты совѣщанія. Избраніе особой школьно-строительной комиссіи. Постройка 3 школьныхъ зданій. Выборъ мѣста. Планы школьныхъ зданій. Типъ школьныхъ зданій. Способъ постройки. Стоимость ея. Постройка школы на Соляной площади. Стоимость постройки.

Исторія вопроса.

Вопросъ о постройкѣ и покупкѣ собственныхъ школьныхъ помѣщеній въ Саратовскомъ Городскомъ Управленіи не новъ и обсуждался еще 10 лѣтъ тому назадъ. Въ 1896 году былъ сдѣланъ первый облигаціонный заемъ специально на постройку школъ и казармъ. Изъ 600 тыс. рублей этого займа на помѣщенія городскихъ училищъ израсходовано 122661 р. 49 к. и на эту сумму устроены помѣщенія для 10 частью мужскихъ частью женскихъ школъ. Кромѣ этого были выстроены еще 3 школы, такъ что уже въ 1897 году собственные помѣщенія имѣлись у 13 школъ, которыя стоили 155957 р. 53 к., или въ среднемъ каждая 11996 р.

Въ 1903 году городомъ возбуждено предъ Правительствомъ ходатайство о разрѣшеніи облигаціоннаго займа въ общей суммѣ 5600000 рублей на удовлетвореніе настоятельныхъ и неотложныхъ городскихъ нуждъ, въ томъ числѣ и о займѣ въ 300000 р. на устройство собственныхъ школьныхъ помѣщеній. Разрѣшеніе реализовать школьно-строительный заемъ было получено лишь въ концѣ 1906 года.

Немедленно же Городская Училищная Комиссія (въ засѣданіи 8 Января 1907 года) рѣшила использовать это разрѣшеніе и безотлагательно приступить къ постройкѣ собственныхъ школьныхъ зданій и слѣдовательно продолжать ту работу, которая начата Городскимъ Управленіемъ еще въ 1896 году.

Средства.

Обращаясь къ изысканію средствъ на постройку помѣщеній, Комиссія находила, что такими средствами могутъ служить тѣ 300 тысячъ рублей, которые включены Городскимъ Управленіемъ въ заемъ 1903 г. и разрѣшены въ 1906 году специально для постройки школьныхъ зданій.

Затѣмъ въ 1906 же году А. И. Красулинымъ пожертвовано на постройку школьнаго зданія 10 тысячъ руб., и Городская Дума, заслушавъ докладъ по этому вопросу, постановила: „приступить къ постройкѣ зданія школы съ весны 1907 г., для чего бесплатно отпустить съ городского кирпичнаго завода потребное количество кирпича.“

Типы школьныхъ зданій.

При обсужденіи вопроса о типѣ школы Комиссія имѣла въ виду слѣдующее: школа должна быть одноклассная, но не на 3 отдѣленія, какъ было раньше, а на четыре, потому что Министерство Народнаго Просвѣщенія вноситъ въ Государственную Думу проектъ о введеніи въ городскія школы четырехлѣтняго курса, который вѣроятно и будетъ одобренъ Думой. Кромѣ этого, въ томъ же зданіи было-бы въ высшей степени желательно удѣлить 2 комнаты подъ 2-ые классы, потребность въ которыхъ среди населенія увеличивается съ каждымъ годомъ.

Такимъ образомъ зданіе должно быть рассчитано на 6 классныхъ комнатъ: изъ нихъ 2 вмѣстимостью по 60 человѣкъ, 2—по 50 и 2 по 40, итого всѣ шесть классовъ на 300 человѣкъ.

Затѣмъ въ томъ же зданіи должны быть: 1 рекреаціонный залъ, 1 раздѣлѣніе, 1 столовая, 1 библіотека, 1 учительская.

При школѣ слѣдуетъ отвести отдѣльное зданіе для квартиръ 2 учителей и сторожа, надворныя постройки, 3 погребицы, дровяникъ, помѣщеніе для храненія мебели.

Для составленія плана и смѣты расходовъ на постройку школы по приведеннымъ даннымъ Комиссія пригласила г.г. архитекторовъ А. М. Салько, Д. Ф. Стерлигова и Г. Г. Плотникова.

Обращаясь къ вопросу о томъ, гдѣ строить новыя зданія для училищъ, Комиссія находила, что въ первую очередь должно быть обращено вниманіе на тѣ районы, въ школахъ которыхъ сгруппировано нѣсколько младшихъ отдѣленій, и слѣдовательно является необходимость въ выводѣ лишнихъ отдѣленій и организаціи новыхъ.

Мѣста для постройки.

Такихъ пунктовъ пять:

- 1) Уголъ Садовой и Вольской.
- 2) Уголъ Соколовой и Пріютской.
- 3) Уголъ Соколовой и Астраханскаго переулка.
- 4) Дегтярная площадь, гдѣ рѣшено построить Алексѣевскую школу.
- 5) Институтская площадь.

Для постройки 5 новыхъ школьныхъ зданій, полагая на каждое приблизительно по 30 тысячъ (смѣта расходовъ на постройку Алексѣевской школы 28426 р. 40 к.), потребуется 150 тысячъ руб. Часть этой суммы можетъ быть погашена пожертвованіемъ А. И. Красулина въ размѣрѣ 10 тысячъ руб. Необходимо слѣдовательно еще 140000 р. Объ ассигнованіи этой суммы изъ разрѣшеннаго Правительствомъ займа въ 300 т. руб. Училищная Комиссія и ходатайствовала своимъ докладомъ передъ Городскою Думою, которая 21 февраля 1907 года передала этотъ докладъ на совмѣстное разсмотрѣніе Управы, Училищной и Бюджетной Комиссій, поставивъ двухнедѣльный срокъ для представленія ей заключеній этого совѣщанія.

Стоимость постройки.

Передача вопроса въ особое совѣщаніе.

13 Марта 1907 года состоялось такое совмѣстное засѣданіе Управы Училищной и Бюджетной Комиссій.

Результаты особаго совѣщанія.

Обсудивъ докладъ Училищной Комиссій, возраженіе управы къ этому докладу.*) планы и приблизительныя смѣты проектируемыхъ зданій — совѣщаніе пришло къ слѣдующимъ выводамъ:

1) новыя городскія школьныя зданія строить обязательно каменные, двухкомплектныя, на 6 отдѣленій каждое;

2) къ постройкѣ ихъ приступить, съ весны текущаго года,

3) постройку зданій вести съ такимъ расчетомъ, чтобы одно школьное зданіе на Горахъ было окончено постройкою къ осени текущаго же года,

*) Возраженія Управы сводились къ невозможности произвести реализацію займа на выгодныхъ для города условіяхъ, почему Упрavoю рекомендовалась постройка одной лишь школы на пожертвованія А. И. Красулинымъ средства. Кроомъ того указывалось на необходимость детальнаго разрѣшенія вопроса и о типѣ школьныхъ зданій. Часть Управы рекомендовала постройку деревянныхъ зданій на 4 отдѣленія, а не каменныхъ на 66 отдѣленій, какъ предлагала училищная Комиссія.

4) образцовымъ планомъ для проектируемыхъ школьныхъ зданій. наиболѣе удовлетворяющимъ всѣмъ требованіямъ школьной гигиены. признанъ планъ Г. Г. Плотникова, который въ зависимости отъ мѣста постройки можетъ быть въ деталяхъ измѣненъ;

5) стоимость каждаго школьнаго зданія по приблизительному подсчету опредѣляется въ 45 тыс. руб. На постройку школьныхъ зданій въ текущемъ году просить Думу разрѣшить произвести заемъ въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ въ размѣрѣ 120 тыс. руб. подъ обезпеченіе разрѣшеннаго правительствомъ 300 тысячнаго городского школьнаго займа—просить Думу отпустить на постройку школьныхъ зданій кирпича съ городского завода на сумму 30 тыс. руб.

Всего такимъ образомъ на постройку школьныхъ зданій испрашивается на 1907 годъ 150 тыс. рублей.

6) На пожертвованныя г. Красулинымъ на постройку школы его имени средства—строить также каменное двухэтажное зданіе.

Городская Управа присоединилась къ выше приведеннымъ постановленіямъ совѣщанія. Однако, она сочла необходимымъ указать Думѣ, что проектируемыя зданія будутъ стоить чрезвычайно дорого, ибо реализація займа въ текущій моментъ невозможна; средства на постройку могли быть получены путемъ лишь кратковременныхъ позаимствованій, уплата по которымъ должна достигать 7⁰/₀ годовыхъ, что дастъ расхода до 1575 р. въ годъ на 1 школу.

Избраніе особой
строительной комис-
сіи.

Результаты совѣщанія были доложены 11 апрѣля 1907 года Городской Думѣ, которая приняла ихъ цѣликомъ и тогда же избрала для наблюденія за постройкою и осебую исполнительную Комиссію изъ 9 членовъ (г.г. Никитинъ А. М., Никитинъ П. А., Егоровъ И. А., Потемкинъ, А. В. Аплавинъ М. А., Захаровъ В. Д., Романовъ А. Е., Телѣгинъ Я. Т. и Крафтъ А. И.).

Выборъ мѣста.

18, 20 и 26 апрѣля Комиссіей былъ произведенъ осмотръ всѣхъ городскихъ свободныхъ мѣстъ въ районахъ, нуждающихся въ школахъ.

Комиссія, послѣ обсужденія, рѣшила школы строить:


1) на углу Дегтярной площади и Дегтярной улицы въ 70 пл. кв;

2) на Губернаторской улицѣ, между М.-Царицынской и Б.-Казачей въ 35 пл. кв.;


Для 3-ей школы были выбираемы послѣдовательно мѣста а) на Казачьей площади, б) на Астраханской улицѣ, в) на Зеленой ул. въ 354 пл. кв. Первые два мѣста были забракованы—первое, вслѣдствіе близости къ городскому ассенизаціонному обозу, второе, т. к. управа заявила о необходимости перевода сѣнного базара на Казачью площадь и Астраханскую улицу съ Московской площади, гдѣ должны быть воздвигнуты постройки для университета.

4-ая школа должна быть по плану К-и построена на горахъ, однако, свободныхъ подходящихъ городскихъ мѣстъ тамъ не оказалось. покупка же земли у частныхъ владѣльцевъ не состоялась за высокими цѣнами.



Планъ 1^{го} этажа




Планъ 2^{го} этажа



Разрѣзъ по а-б



Архитекторъ С. Плутниковъ



Такимъ образомъ, строительною К-ей было приступлено къ постройкѣ 3 школьныхъ зданій.

Какъ было указано выше, для школъ былъ одобренъ планъ, состав-
ленный инженер. Г. Г. Плотниковымъ, планы другихъ архитекторовъ были
отвергнуты. Планы школьных
зданій.

Необходимо сказать, что какъ выработка предварительныхъ зданій для
составленія плановъ, такъ и самые планы подвергались особому обсужденію
не только школьностроительной и училищной Комиссій, но еще и особыхъ
совѣщаній представителей учащихъ городскихъ школъ, врачей и архитек-
торовъ. Типъ школы, детали въ постройкѣ выяснялись весьма тщательно
и продолжительно. Типъ школьных
зданій.

Изъ всѣхъ постановленій, принятыхъ къ исполненію, мы сдѣлаемъ
выборку наисущественнѣйшихъ и систематизируемъ ихъ по предметамъ,
независимо отъ хронологической послѣдовательности.

1) Школьное зданіе должно вмѣщать въ себѣ: 6 классныхъ комнатъ
(при чемъ младшія отдѣленія должны вмѣщать по 40 учащихся каждое,
среднія—по 35 и старшія—по 30), рекреаціонный залъ, комнату для уча-
щихъ, библіотеку, уборную и отдѣльную раздѣвальню.

2) На каждого ученика должно приходится, при высотѣ комнатъ въ
6 арш., 3 кв. арш. площади пола, величина всѣхъ классовъ одинаковая,
глубина ихъ должна быть отъ 9 до 10 аршинъ. Освѣщеніе въ классахъ—
съ лѣвой стороны, не менѣе $\frac{1}{5}$ площади пола. Классы должны быть рас-
положены на Ю., Ю—В и В.

3) Рекреаціонный залъ долженъ служить специально школьнымъ нуж-
дамъ—для игръ дѣтей, гимнастики, дѣтскихъ развлеченій и т. п. Его раз-
мѣры—на 210 человекъ, считая на каждого 1,50 кв. арш. пола; высота
его выше высоты классовъ— $7\frac{1}{2}$ арш. Было высказано пожеланіе, чтобы
потолокъ зала былъ устроенъ куполомъ. Библіотека и учительская комната
должны быть устроены отдѣльно; размѣры каждой комнаты 2 саж. Шири-
на корридоровъ—5 аршинъ.

4) *Матеріалъ* для постройки—бутовый камень, кирпичъ. (съ городско-
го склада), на фасадъ—селикатный кирпичъ; части, подверженныя гніенію,
смазываются карболинеумомъ; балки кладутся не поперекъ, а вдоль;
лѣстницы желѣзо-бетонныя.

5) *Карнизы* въ комнатахъ закругляются, стѣны бѣлыя, панели окраши-
ваются—масляной краской.

6) *Полъ* въ залѣ, классахъ, учительской и библіотечной комнатахъ изъ
дубоваго неклеенаго паркета (укладка его въ нижнемъ этажѣ на горячій
асфальтъ, въ верхнемъ на настиль); въ раздѣвальнѣ, вестибюлѣ и клозетѣ
полъ изъ терракотовыхъ плитъ.

7) *Вентиляція и отопленіе* центральное, водяное; вентиляціонныя камеры
обкладываются изразцомъ или же окрашиваются эмалевой краской.

8) *Столовая* должна помѣщаться отдѣльно отъ школы, въ деревянномъ
флигелѣ, гдѣ будутъ находиться и квартиры для завѣдующаго учителя и
сторожа. Столовая съ кухней при ней д. б. изолированы отъ квартиры

сторожа. Столовая отъ кухни не отдѣляется перегородкой. Впослѣдствіи, чтобы утилизировать обширныя полуподвальные помѣщенія, рѣшено въ 2 школахъ (кромѣ школы на Дегтярной пл.) устроить столовую и помѣщеніе для сторожа. Помѣщенія эти свѣтлыя и высокія.

9) *Квартиры* для завѣдующаго школою д. б. отдѣльно отъ школы. Число комнатъ въ ней и размѣръ ихъ д. б. нормальны, устроены просто, по примѣру квартиры при 1 мужскомъ училищѣ.

Проектъ школьнаго зданія, какъ было выше указано, составленъ инж. Г. Г. Плотниковымъ, но онъ оказался слишкомъ дорогъ—болѣе 52 тыс. руб. Вслѣдствіе этого школьно-строительной комиссіей и Управою принять къ выполнению другой планъ того-же г. Плотникова, составленный имъ для проектируемой школы на Губернаторской ул. Этотъ планъ, соединяя всѣ удобства перваго, оказался дешевле для выполненія. Смѣта его — 44245 руб. 35 коп.

Способъ постройки. Постройку рѣшено вести подряднымъ способомъ, сохранивъ за школьно-строительной Комиссіей руководство работами и наблюденіе за качествомъ ихъ и матеріаловъ. Ближайшее руководство и наблюденіе возложено на г.г. архитекторовъ А. М. Салько, Д. Ф. Стерлигова и Г. Г. Плотникова (последній за труды по наблюденію получаетъ 500 руб. вознагражденія: за составленіе плановъ уплачено ему-же 300 руб.). Въ помощь архитекторамъ приглашены 3 десятника.

Постройка школъ на торгахъ осталась за подрядчиками:

- 1) На Зеленой ул.—за г. Рыдаевымъ,
- 2) На Дегтярной пл.—за г. Ляшковскимъ,
- 3) На Губернаторской ул.—за г. Галактіоновымъ.

Стоимость постройки.

Стоимость постройки безъ отопленія и половъ выразилась по смѣтѣ въ 31870 руб. 25 к. каждой школы. Работы на торгахъ приняты за 29000 каждая, т. е. со скидкой въ 2870 р. 25 к. или на 7,57⁰/₀.

Устройство центрального водяного отопленія во всѣхъ 3 школахъ по смѣтамъ различныхъ конкурировавшихъ фирмъ опредѣлялось въ суммѣ отъ 31500 р. до 22950 рублей.



Последнюю цѣну объявилъ машиностроительный заводъ И. Аркушевскій въ г. Лодзи, которому и былъ сданъ подрядъ на условіяхъ, выработанныхъ специалистами по отопленію (гл. Думы В. Д. Захаровъ, А. А. Лаговскій, гор. архитекторы А. М. Салько и Д. Ф. Стерлиговъ, Г. Г. Плотниковъ и др.).

Подрядъ на устройство половъ сданъ подрядчикамъ общихъ работъ за 5458 р. 4 к. по каждой школѣ, а всего за 3 школы 16374 р. 12 к. (9971 р. 25 к. за устройство паркета и 6402 р. 87 к.—за настилъ плитокъ). Стоимость каждаго школьнаго зданія опредѣлилась по результатамъ торговъ въ 42108 р. 4 к.; дѣйствительная стоимость, конечно, будетъ нѣсколько выше.


№4. ПЛАНЪ

ГОРОДСКАГО НАЧАЛЬНАГО УЧИЛИЩА

Составленный инженером Г.Г. Плотниковым. II вариант. (къ стр. 44.)





Планъ подвального этажа
для центрального отопления
(Высота подвала 1.50с.)



Масштабъ

100 05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 саж.



Масштабъ

100 05 0 1 2 3 4 саж.

Все условия и договоры прежде ихъ подписанія были детально рассмотрѣны въ рядѣ засѣданій комиссіи и совѣщаній архитекторовъ, инженеровъ и т. д., сравнены съ образцами договоровъ, принятыхъ другими учрежденіями, передаваемы на заключеніе городского юрисконсульта.

Въ 1907 году израсходовано постройкѣ всехъ 3 школъ—58170 р. 80 коп.

Какъ будетъ видно изъ V выпуска отчета, Городская Дума по докладу Училищной Комиссіи постановила присвоить одной изъ этихъ 3 школъ имя великаго писателя земли русской графа Льва Николаевича Толстого.

Въ 1906 и 1907 году была произведена постройка зданія для 3 смѣшаннаго училища на Соляной площади. Удаленная отъ города эта площадь давно нуждалась въ школѣ, ибо районъ ея не могъ обслуживаться однимъ 15 ж. училищемъ. Еще 9 ноября 1904 г. по докладу Училищной Комиссіи Городская Дума признала необходимымъ выстроить зданіе для женской школы на Соляной площади, на что ассигновала кредитъ въ формѣ позаймствованія 10000 р. изъ общихъ городскихъ средствъ. Однако, постройка школы не была произведена ни въ 1904 ни въ 1905 гг. Вторично постройка школы разрѣшена Городскою Думою 16 мая 1906 года. Предполагалось перенести приемный покой изъ б. артиллерійскихъ сараевъ, обложить кирпичемъ и переустроить подъ 3-хъ классную школу. Выборъ мѣста на Соляной площади былъ произведенъ особой комиссіей. Оказалось, что выбранное мѣсто имѣетъ настолько значительный уклонъ, что цѣлесообразнѣе устроить въ фундаментъ 2-ой этажъ. Это значительно удорожило постройку, но за то школа имѣетъ теперь 6 классовъ, 1 учительскую комнату, 2 большихъ корридора—раздѣвальни. Стоимость постройки такова:

Таблица № 39.

Предметы расхода:	Стоимость:	
	Руб.	Коп.
Стоимость приемнаго покоя	3500	—
Земляныя работы	135	—
Работы: плотничныя, столярныя, кирпичныя и малярныя	10469	77
Техническій надзоръ	430	—
Всѣ расходы	14534	77

Если высчитать 5¹/₂% доходности, какъ это принято для всехъ городскихъ зданій, то получимъ—799 р. 41 к. Одно отдѣленіе несетъ такимъ

образомъ, расхода на помѣщеніе—133 р. 23 к., что является весьма незначительнымъ расходомъ. Планъ 3 смѣшаннаго училища помѣщенъ во II выпускѣ отчета; размѣры школы, вмѣстимость ея и пр. приведены въ таблицѣ № 38 настоящаго III выпуска.

III. Обеспеченность училищъ мебелью, библіотеками и уч. пособіями.

Количество движимаго имущества въ училищахъ. Ростъ движимаго имущества. Распределение школьнаго движимаго имущества по категоріямъ. Порядокъ пріобрѣтенія имущества школами. Стоимость движимаго имущества школъ.

Настоящая глава не будетъ отличаться той полнотою, какая необходима для всесторонняго выясненія предмета. У насъ нѣтъ полныхъ свѣдѣній по всемъ школамъ о имѣющемся въ нихъ движимомъ имуществѣ, ибо г.г. завѣдующіе школами, несмотря на неоднократныя напоминанія и требованія со стороны Управы и Училищной Комиссіи, этихъ свѣдѣній не доставили. Благодаря этому нѣтъ свѣдѣній о стоимости классной обстановки 10 мужскаго уч., о стоимости учебниковъ 2 мужск. уч., о стоимости учительской библіотеки 2 мужск. уч., о стоимости инвентаря школьныхъ столовыхъ 3 м., 10 м., 6 ж., 13 ж. и 3 см. училищъ. Нѣтъ полныхъ свѣдѣній о количествѣ предметовъ школьной обстановки и о количествѣ экземпляровъ книгъ школьныхъ библіотекъ и наглядныхъ учебныхъ пособій, наконецъ, нѣтъ свѣдѣній о качествѣ предметовъ, т. е. степени ихъ пригодности для даннаго назначенія, о степени ихъ ветхости и т. п. Постановка надлежащей точной отчетности въ этой области является насущнѣйшей задачей городского управленія. Однако, и имѣющіяся данныя способны дать самое общее представленіе о количествѣ движимаго имущества,

Количество движимаго имущества школъ. находящагося въ городскихъ школахъ.


Таблица № 40 знакомитъ насъ съ распределеніемъ движ. имущества по отдѣльнымъ школамъ.

№5. Обеспеченность школ мебелью, библиотеками и учебными пособиями (к/б стр.47-48.)


Стоимость имущества

- 1) школы, столовой
- 2) учебной библиотеки
- 3) читальской библиотеки
- 4) полнотел.уч. пособие
- 5) учебников
- 6) пр.классной обстановки
- 7) учебные столы

Мужская уч.



Женская уч.



Смольная уч.




Таблица № 40.

ШКОЛЫ.	Годъ открытія.	Ученическіе столы.		Прочая классная обстановка.		Учебники.		Наглядныя учебныя пособия.		Учительская библіотека.		Ученич. библіотека.		Школьная столовая.		ВСЕГО.	
		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.	
		Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Мужескія																	
1	1830	462	—	647	69	98	59	576	74	138	92	245	51	21	70	2191	15
2	1831	412	50	354	90	?	?	618	00	?	—	545	52	—	—	1930	92
3	1854	945	—	192	—	293	90	247	80	271	66	364	02	?	?	2314	38
4	1864	603	—	502	90	147	07	357	44	325	62	267	19	36	25	2239	47
5	1873	550	—	604	70	127	63	410	73	369	26	303	56	27	—	2392	88
6	1873	530	—	404	70	67	20	200	60	528	32	225	01	—	—	1955	83
8	1876	472	50	332	75	65	18	165	23	257	61	183	61	29	79	1506	67
9	1876	883	—	649	96	98	77	478	40	394	42	554	43	39	35	3098	33
10	1878	472	50	?	?	61	21	419	45	228	35	159	86	—	—	1341	37
11	1878	845	—	368	—	86	89	362	20	762	05	320	16	25	—	2769	30
12	1879	514	—	524	21	168	35	302	77	457	89	402	72	16	60	2386	54
14	1895	560	—	317	49	89	80	386	12	396	01	544	69	42	—	2336	11
15	1897	400	—	249	—	80	—	398	73	474	32	320	85	37	04	1959	94
16	1902	478	—	229	85	61	83	224	69	80	—	235	35	37	73	1347	45
17	1903	840	—	482	27	32	74	103	53	21	58	158	40	79	07	1717	59
18	1903	467	—	426	48	46	54	196	85	259	53	292	61	30	67	1719	68
19	1905	(училище въ 1907 г. расформировано. Имущество въ 17 м. училищъ).															
16 город-скихъ мужскихъ школъ		9434	50	6286	90	1525	70	5449	28	4965	54	5123	49	422	20	33207	61
Женскія.																	
1	1859	959	—	1035	20	114	—	479	26	810	80	475	30	40	41	3914	06
1 п.	1907	1315	—	909	83	302	94	297	71	211	45	285	20	51	55	3373	68
2	1868	1360	—	1178	90	257	76	394	77	192	20	294	16	57	85	3735	64
3	1869	238	—	260	31	146	30	293	63	250	54	456	29	31	94	1677	01
4	1873	392	—	458	54	103	08	302	94	130	33	224	75	35	07	1646	71
6	1876	483	—	243	—	204	—	332	18	330	—	358	—	?	?	1950	18

ШКОЛЫ.	Годъ открытія.	Ученическіе столы.		Прочая клас. обст.		Учебники.		Наглядная уч. пос.		Учительская библіотека.		Ученич. библиот.		Школьная стол.		Всего.	
		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.		Сумма.	
		Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Женскія.																	
7	1878	669	50	425	40	163	—	511	50	179	—	688	—	36	69	2673	09
8	1895	616	—	750	02	411	21	598	17	282	34	270	19	64	03	2991	96
9	1896	567	—	799	47	205	43	550	94	307	04	520	23	73	47	3023	58
10	1897	431	75	678	18	164	60	426	07	353	25	529	47	39	98	2623	93
11	1902	1092	—	441	—	105	02	267	25	60	—	288	17	33	40	2286	84
12	1903	494	—	336	45	35	21	137	—	70	25	108	87	22	45	1204	23
13	1904	590	—	310	10	87	04	359	42	62	52	164	71	?	?	1573	79
14	1904	471	—	205	50	34	53	123	45	31	73	95	27	21	90	983	38
15	1904	532	50	356	50	106	43	190	62	179	92	101	14	48	73	1515	84
16	1905	435	30	364	88	53	27	202	30	33	91	65	68	40	05	1195	39
15 городскихъ женскихъ шк.		10646	05	8753	28	2493	82	5467	21	3485	28	4925	52	600	52	36371	68
Смѣшанн.																	
1	1853	631	50	492	—	25	—	416	25	247	23	494	05	31	30	2337	33
2	1905	660	—	395	42	23	27	215	76	60	70	192	63	38	13	1585	91
3	1906	710	—	776	29	18	48	283	07	62	44	205	50	—	—	2055	78
4	1906	735	—	153	65	18	—	104	15	46	—	81	51	22	73	1161	04
5	1906	815	50	376	60	11	78	122	20	11	78	121	61	43	75	1603	22
6	1906	651	—	284	—	37	35	90	—	12	—	58	—	52	30	1184	95
7	1906	1198	—	704	50	164	44	243	15	43	11	163	06	61	15	2577	41
8	1907	750	—	263	25	25	46	47	95	27	05	116	14	93	23	1323	08
8 городскихъ смѣшанныхъ школъ		6151	—	3445	71	323	78	1522	53	510	31	1532	50	342	89	13828	72
По всемъ городскимъ школамъ.		26486	25	18485	89	4343	30	12439	02	8961	13	11581	51	1356	61	83408	01

Ростъ движимаго имущества городскихъ школъ.

Какъ видно, стоимость движимаго имущества, приобретеннаго городскими школами къ 1 января 1908 г. достигаетъ солидной цифры 83408 р. 01 к. Сравнимъ, согласно имѣющимся даннымъ, стоимость движ. имущества городскихъ школъ на 1908 г., съ таковою же на 1895 и на 1905 гг.

Таблица № 41.

ШКОЛЫ.	Стоимость школ. имущества			Болѣе сравнит. съ 1905 г.	Болѣе сравнит. съ 1895 г.	ШКОЛЫ.	Стоимость школ. имущества			Болѣе сравнит. съ 1905 г.	Болѣе сравнит. съ 1895 г.
	въ 1895 г.	въ 1905 г.	1908 г.				въ 1895 г.	въ 1905 г.	1908 г.		
мужск. 1	Р. 872 53 К. 1826 63	Р. 2191 15 К. 364 52	Р. 1318 62 К. 874 21	Р. 565 90 К. 1491 01	Р. 1318 62 К. 874 21	Женскія 1	Р. 2194 02 К. 5504 20	Р. 3914 06 К. 1590 14	Р. 1720 04 К. 3373 68	Р. 3373 68 К. 3373 68	Р. 1720 04 К. 3373 68
2	1056 71	1365 02	1930 92	565 90	874 21	Паралл. 1	—	—	3373 68	3373 68	3373 68
3	823 37	2479 87	2314 38	—165 49	1491 01	2	1559 35	3071 31	3735 64	664 33	2176 29
4	1037 15	1805 13	2239 47	434 34	1202 32	3	1360 80	1435 49	1677 01	241 52	316 21
5	630 15	2005 21	2392 88	387 67	1762 73	4	1004 89	1622 36	1646 71	24 35	641 82
6	1050 60	1658 73	1955 83	297 10	905 23	5	О-ва	Куп	цовъ	и Мѣ	щанъ.
7	О-ва	Куп	цовъ	и Мѣ	щанъ.	6	1452 66	2636 86	1950 18	—686 68	497 52
8	981 75	1816 24	1506 67	—309 57	526 92	7	1893 68	2640 12	2673 69	32 97	779 41
9	1232 60	2970 03	3098 33	128 30	1865 73	8	—	2780 64	2991 96	211 32	2991 96
10	1204 60	1400 11	1341 37	—58 74	136 77	9	—	2935 90	3023 58	87 68	3023 58
11	1583 55	2246 47	2769 30	522 83	1185 75	10	—	1434 04	2623 93	1189 89	2623 93
12	1382 34	2236 85	2386 54	149 69	1004 20	11	—	979 49	2286 84	1307 35	2286 84
13	О-ва	Куп	цовъ	и Мѣ	щанъ.	12	—	743 65	1204 23	460 58	1204 23
14	—	2292 94	2336 11	43 17	2336 11	13	—	—	1573 79	1573 70	1573 79
15	—	1849 67	1959 94	110 27	1959 94	14	—	—	983 38	983 38	983 38
16	—	1005 29	1275 45	270 16	1275 45	15	—	—	1515 84	1515 84	1515 84
17	—	894 84	1717 59	822 75	1717 59	16	—	—	1095 39	1095 39	1095 35
18	—	880 59	1719 68	839 09	1719 68						
19	—	—	—	—	—						
Мужскія	11855 35	27368 60	33207 61	5839 01	21352 26	Женскія	9465 40	25784 06	36371 68	10587 62	26906 28
Смѣшан. 1	1033 04	2029 87	2337 33	307 46	1304 29	Смѣшан. 6	—	—	1184 95	1184 95	1184 95
2	—	—	1585 91	1585 91	1585 91	7	—	—	2577 41	2577 41	2577 41
3	—	—	2055 78	2055 78	2055 68	8	—	—	1323 08	1323 08	1323 08
4	—	—	1161 04	1161 04	1161 01	Смѣшанныя	1033 04	2029 87	13828 72	11798 85	12795 58
5	—	—	1603 22	1603 22	1603 22	Всѣ школы.	22353 79	55182 53	83408 01	28325 48	61154 22
						Въ среднемъ имущества въ 1 школѣ на	1241 88	1970 80	2082 70	116 90	— 840 82

Изъ этой таблицы видимъ, что за 10-лѣтіе съ 1895 и по 1905 г. стоимость школьнаго движимаго имущества возрасла болѣе чѣмъ въ два раза—съ 21 тысячь руб. до 55 тыс., за послѣдніе трехлѣтіе съ 55 т. р. до 83¹/₃ тыс. или а 28¹/₂ т. р., т. е. болѣе чѣмъ за все предыдущіе десятилѣтіе. Но это объясняется тѣмъ, что за послѣднее трехлѣтіе открылось много новыхъ школъ, что и подтверждается выведенными для одной школы средними цифрами стоимости дв. имущества за эти годы.

Каждая школа въ среднемъ имѣла движимаго имущества:

въ 1895 г. на 1241 р. 88 к.

въ 1905 г. „ 1970 р. 80 к. или на 728 р. 92 к. болѣе

въ 1908 г. „ 2082 р. 70 к. или на 111 р. 90 к. болѣе,

т. е. каждая школа въ среднемъ приобрѣтала за десятилѣтіе 1895—1905 гг. на 73 р. ежегодно, а за послѣднее трехлѣтіе въ среднемъ менѣе, чѣмъ на 40 р. ежегодно (37 р. 30 к.).

Распределение
движимаго имуще-
ства школъ по
категоріямъ.

Посмотримъ, какъ распределяется школьное имущество по своей стоимости по разнымъ категоріямъ.

Таблица № 42.

Стоимость школь- наго имущества.	Парты.	Классная обстанов.	Учебники.	Нагляд. уч. пос.	Учительск. библ.	Ученичesk. библ.	Школьная столовая.	Всего.
Абсол. числа.	Р. К. 26231 55	Р. К. 18485 89	Р. К. 4243 30	Р. К. 12439 02	Р. К. 8961 13	Р. К. 11581 51	Р. К. 1365 61	Р. К. 83408 01
Въ 0/0-ахъ.	31,7	22,1	5,2	14,9	10,7	13,8	1,6	100,0

Болѣе 30% общей стоимости школьнаго движимаго имущества падаетъ на стоимость ученическихъ столовъ; вообще же классная мебель поглощаетъ до 54% (53,8%) стоимости всего имущества. Стоимость библиотекъ учительскихъ и ученическихъ равно едва $\frac{1}{4}$ (24,5%) стоимости всего школьнаго имущества; 15% стоимости его составляетъ стоимость наглядныхъ учебныхъ пособій.

Порядокъ приобрѣ-
тенія имущества
школами.

Необходимо отмѣтить, что до настоящаго времени Училищною Комиссію не выработаны типичные образцы для всѣхъ предметовъ школьной обстановки, кромѣ ученическихъ партъ. До конца 1907 года обмѣблированіе школъ лежало на единоличной обязанности завѣдующихъ школами; школы заказываютъ мебель разновременно, у различныхъ мастеровъ, вслѣдствіе чего имъ приходится переплачивать нѣкоторыя суммы. Этого было бы возможно избѣжать при оптовыхъ заготовкахъ, для чего необходимо, однако, ранѣе выработать типы мебели. Для послѣдней цѣли еще въ 1906—7 г. была избрана особая подкомиссія при Училищной Комиссіи, но какихъ либо осязательныхъ результатовъ отъ ея работъ не получилось. Городская Управа не могла, однако, мириться съ существовавшимъ порядкомъ и въ концѣ 1907 г. она рассмотрѣвъ типы мебели, выбрала нѣкоторые за основные и по нимъ заготовила мебель для вновь открываемыхъ въ 1908 году школъ. Здѣсь вообще слѣдуетъ сказать, что дѣйствующій порядокъ расходованія т. наз. „мелочныхъ суммъ“, т. е. суммъ, отпускаемыхъ школамъ на приобрѣтеніе учебниковъ, наглядныхъ и иныхъ учебныхъ пособій и т. д. и т. д., совершенно ненормаленъ. Городское управленіе, благодаря дробности закупокъ всѣхъ этихъ предметовъ отдѣльными школами, вынуждено переплачивать магазинамъ. Организція оптовыхъ закупокъ книгъ и пособій, организція при управѣ склада учебниковъ и канцелярскихъ принадлежностей одна изъ ближайшихъ задачъ городского

управленія, осуществленіе которой должно дать ощутимую экономію въ расходахъ. Нами уже было указано, каковъ путь найденъ былъ для разрѣшенія этихъ ненормальностей. Всѣ закупки книгъ и учебниковъ для школъ централизованы въ одной фирмѣ, которая и предоставляетъ Городской Управѣ значительную скидку съ номинальной цѣны книгъ.

Въ I главѣ настоящаго выпуска мы приводили данныя о доходности (въ тоже время и о стоимости, ибо эти двѣ величины городскимъ управленіемъ признаются равными) городскихъ зданій, занятыхъ начальными училищами. Стоимость недви-
жимаго имущества
школъ.

Приведемъ здѣсь таблицу стоимости ихъ, чтобы выяснитъ общую стоимость имущества (недвижимаго и движимаго), отчужденнаго городскимъ въ пользу городскихъ управленіемъ начальныхъ школъ.

Таблица № 43.

Зданія.		Оцѣнка ихъ поинвентарю.		5 1/2% доходности съ оцѣнки.	
		Рубл.	Коп.	Рубл.	Коп.
Зданія училищъ мужскихъ	1	13950	75	767	29
	2	15600	00	858	00
	5	12569	63	691	33
	9	16856	28	927	10
	10	8440	00	464	20
	11	7000	00	385	00
	14	13081	00	719	46
„ училищъ женскихъ	1	16862	74	927	45
	2	16846	00	926	53
	6	9000	00	495	00
	8	9279	39	519	37
	9	14828	00	815	54
	11	4333	35	238	33
„ училищъ смѣшанныхъ	3	9874	73	543	11
		168521	87	9277	71
Примѣчаніе. Училища: паралл. классы 1-го двухкл. и 16 женск. уч. помѣщ. въ зданіи б. Маріин. женск. гимн., стоимость помѣщенія		—	—	2120	00
		—	—	11397	71

Слѣдуетъ помнитъ, что въ стоимость школьныхъ зданій не введена стоимость принадлежащихъ имъ дворовыхъ мѣстъ.

IV. Расходы городского управления на содержание городских начальных училищъ.

Расходы г. Саратова на начальное образование. Расходы другихъ городовъ Европейской Россіи на начальное образование. Ростъ расходовъ г. Саратова на начальное образование. Стоимость обученія. Періоды роста, ростъ расходовъ на нач. училища и ростъ учащихся этихъ училищъ Относительная величина расходовъ на начальное образование. Смета расходовъ на начальное образование на 1908 годъ. Расчлененіе расходовъ по начальному образованію. Содержаніе личнаго персонала школъ. Содержаніе учащихся общеобразовательныхъ предметовъ. Наемъ и содержаніе помѣщеній. Пополненіе школьнаго инвентаря. Помощь бѣднѣйшимъ учащимся. Открытіе новыхъ школъ. Стоимость содержанія школы, отдѣленія и учащагося. Стоимость обученія въ начальныхъ училищахъ другихъ городовъ. Приходъ по сметѣ на начальное образование.

Расходы гор. Саратова на началь. образование. По сметѣ 1908 года на нужды начального народнаго образованія Саратовскимъ Городскимъ общественнымъ управленіемъ назначено 224791 р. 57 коп., что составитъ около 55⁰/₀ сметы по § 9 (всѣ мѣропріятія по народному образованію вообще) и до 15,5⁰/₀ общегородской сметы.

Расходы городовъ на начальное образованіе. Сопоставимъ расходы на начальное образование г. Саратова съ расходами на тотъ же предметъ другихъ губернскихъ городовъ 34 губерній, гдѣ введено земское и городское положеніе.

Таблица № 44 *).

№№ по порядку.	Г О Р О Д А.	Сумма расходовъ на начальное образованіе за 1906 годъ.	Увеличеніе сравнительно съ 1905 годомъ.	Мѣсто занимаемое по суммѣ увеличенія.
1	С.-Петербургъ	1685083 р.	+ 132566 р.	2
2	Москва	1465202 „	+ 142784 „	1
3	Одесса	447128 „	+ 34833 „	3
4	Саратовъ	186178 „	+ 34182 „	4
5	Самара	103601 „	+ 4510 „	12
6	Харьковъ	96581 „	+ 1368 „	21
7	Нижній-Новгородъ	86160 „	+ 3543 „	16
8	Екатеринославъ	83994 „	+ 13766 „	5
9	Казань	82157 „	+ 7359 „	6
10	Кишиневъ	49714 „	+ 4010 „	14
11	Херсонъ	48551 „	+ 5281 „	8
12	Пенза	46094 „	+ 4591 „	10
13	Воронежъ	39285 „	+ 4359 „	13
14	Симбирскъ	36515 „	+ 4567 „	11
15	Уфа	31746 „	+ 3477 „	17
16	Полтава	30349 „	+ 2286 „	19
17	Тверь	29853 „	+ 4634 „	9
18	Тамбовъ	29445 „	+ 3368 „	18
19	Курскъ	29057 „	+ 710 „	23
20	Тула	22301 „	+ 3902 „	15
21	Смоленскъ	22289 „	+ 5962 „	7
22	Калуга	22223 „	+ 2235 „	20
23	Орелъ	20144 „	— 825 „	24
24	Пермь	20095 „	+ 1082 „	22

*) По даннымъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.


№ 6. Расходъ расходовъ Европейской Россіи на начальное народное образование (по стран. 52.)



№7. РОСТЪ РАСХОДОВЪ Г. САРАТОВА

НА НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (къ стран. 5-54.)

— НАСЕЛЕНИЕ.
 — РАСХОДЪ НА НАЧАЛН. ОБРАЗ.
 - - ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ.




№ 9. Расходы на начальное образование на 1 душу населения об.л. (в копейках)

Кк стр. 53-54.

99.18

№ 8. Стоимость обучения в городских начальных школах (в рублях)

Кк стр. 53-54.



Остальные губернскіе города Европейской Россіи расходовали менѣе 20 тыс. рублей, уступая нѣкоторымъ уѣзднымъ городамъ, расходовавшимъ, какъ Царицынъ—52663 р., Николаевъ—40283, Елизаветградъ—39785 р., Керчь—27023 р., Вольскъ—24786 р., Екатеринбургъ—23882 р. и т. д.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что по величинѣ расходуемой на начальныя школы суммы городъ Саратовъ занимаетъ 4-ое мѣсто среди отмѣченныхъ городовъ Европейской Россіи. Тоже самое мѣсто г. Саратовъ занимаетъ среди другихъ городовъ, и по суммѣ увеличенія расходовъ на начальное образованіе въ 1906 г. сравнительно съ 1905 г.

Было бы важно сопоставить расходы городовъ хотя бы съ количествомъ населенія въ нихъ, но это не представляется возможнымъ, ибо точныхъ свѣдѣній объ этомъ на 1906 г. у насъ не имѣется, брать же результаты переписи 1897 г. нельзя, т. к. за 10 лѣтъ количество населенія возрасло по всѣмъ городамъ и. конечно весьма неравномѣрно,

Общую картину роста расходовъ Саратовскаго городского управленія на нужды начального образованія даетъ слѣдующая таблица № 45.

Ростъ расходовъ г.
Саратова на началь-
ное образованіе.

Таблица № 45.

Г О Д Ы.	Ч И С Л О.				Расходы города на народное образованіе		Стоимость 1 школы.		Стоимость 1 отдѣленія.		Стоимость 1 ученика.		Расходы на 1 душу жителей об. пола въ копѣйкахъ.	Примѣчаніе.
	Жителей.	Школ.	Отдѣ- леній.	Учащих- ся*).										
1865	—	6	С в ѣ д ѣ н і я н е и м ѣ ю т с я.	634	Р. 4152	К. 88	Р. 692	К. 15	Р. —	К. —	Р. 6	К. 55	—	*) За невоз- можностью вы- дѣлать точно расходы по со- держанію двух- классныхъ жен- скихъ училищъ расходы, а так- же и число уча- щихся показан- ны по одноклас- снымъ и двух- класснымъ учи- лищамъ вмѣ- стѣ.
1871	—	8		854	8678	36	1084	79	—	—	10	16	—	
1872	—	8		—	8768	19	1096	02	—	—	—	—	—	
1873	—	8		—	10806	60	1348	32	—	—	—	—	—	
1874	—	13		—	10990	17	845	40	—	—	—	—	—	
1875	98264	13		—	23958	16	1842	94	—	—	—	—	24,36	
1876	—	13		1591	32645	00	2511	15	—	—	20	52	—	
1877	—	16		1875	34157	00	2134	81	—	—	18	22	—	
1878	—	16		2131	40651	00	2540	69	—	—	19	08	—	
1879	—	19		2389	46845	00	2465	53	—	—	19	60	—	
1880	114919	20	53	2484	53165	10	2658	25	1003	12	21	40	46,26	
1881	—	20	62	2961	54774	93	2738	75	883	47	18	50	—	
1882	—	20	65	3064	55425	20	2771	26	852	70	18	09	—	
1883	—	20	64	3015	55531	73	2776	59	867	68	18	42	—	
1884	—	20	65	3180	51178	04	2558	90	787	35	16	09	—	
1885	117648	20	65	3192	53301	22	2665	06	820	02	16	64	45,31	
1886	—	20	66	3167	57112	79	2855	64	865	35	18	03	—	
1887	—	20	65	3194	55940	48	2797	12	860	62	17	51	—	
1888	—	20	65	—	56421	63	2821	08	868	02	—	—	—	
1889	—	20	66	3081	56022	50	2801	12	848	83	18	17	—	

Г О Д Ы.	Ч И С Л О.				Расходы города на народное образованіе.		Стоимость 1 школы.		Стоимость 1 отдѣлен.		Стоимость 1 ученика.		Расходы на 1 душу жителей об. города въ копейкахъ.	Примѣчанія.
	Жителей.	Школ.	Отдѣ- леній.	Учащих- ся.										
1890	123750	21	65	3025	58161	21	2769	58	894	79	19	23	47,00	Дѣйствительныя сум- мы расходовъ города на народное образованіе за года 1896—1901 у насъ не имѣются; здѣсь берут- ся суммы ассигнованныя на народ. образ.
1891	126174	21	64	3013	56574	45	2694	02	883	98	18	78	45,00	
1892	118067	21	63	2737	64265	99	3060	28	1020	09	23	48	54,43	
1893	123230	21	64	3042	55946	55	2664	12	874	16	18	39	45,40	
1894	124199	21	63	—	63090	62	3004	32	1001	45	—	—	50,48	
1895	126173	21	65	3124	63916	75	3043	65	983	33	20	46	50,65	
1896	129514	23	77	3806	71813	39	3117	97	932	64	18	87	55,45	
1897	134267	24	82	4293	82290	40	3428	77	1003	54	19	17	61,29	
1898	136911	26	93	4633	96080	72	3695	41	1033	13	20	74	70,18	
1899	140037	26	97	4486	99578	98	3829	96	1026	58	22	19	71,10	
1900	143431	26	97	4345	102654	49	3948	25	1058	29	23	63	71,57	
1901	152306	26	100	4322	105349	12	4051	89	1053	49	24	38	69,17	
1902	157716	26	93	4043	104970	07	4037	31	1128	71	25	96	66,56	
1903	197822	28	102	4778	125092	77	4467	60	1226	40	26	18	63,26	
1904	202849	31	117	5204	133846	62	4317	63	1143	99	25	72	65,98	
1905	207325	34	130	5874	148417	34	4365	22	1141	67	25	27	71,58	
1906	208800	37	152	6600	196883	56	5321	18	1298	58	29	83	94,29	
1907	217987	42	164	7161	216199	86	5147	62	1318	29	30	19	99,18	

Эта таблица позволяет сдѣлать наблюденіе надъ ростомъ расходовъ города на начальное образованіе въ связи съ ростомъ населенія города, число школъ, отдѣленій и учащихся. Съ 1871 года, когда только что реформированное городское общественное управленіе взяло въ свое завѣдываніе начальныя школы и по 1907 годъ расходы на начальное образованіе возрасли съ 8678 р. 36 к. до 216199 р. 86 к., то-есть на 2361 проц., или въ 25 разъ, въ то время, какъ число школъ увеличилось только въ 5 разъ, а число учащихся едва въ 8 разъ. Ясно, слѣдовательно, что городское управленіе заботилось не только о количественной, но и о качественной сторонѣ дѣла начальнаго народнаго образованія. Дѣйствительно, стоимость обученія одного учащагося городской школы въ 1871 году равнялась 10 р. 16 к. въ годъ, въ 1907 году уже 30 р. 19 к., т. е. она возросла въ 3 раза. Сообразно съ этимъ и расходы на начальныя школы, падавшіе въ среднемъ на 1 жителя (въ 1875 г.) города въ суммѣ 24 р. 38 коп. въ годъ, теперь (1906) ложатся на 1 душу населенія уже въ суммѣ 94 р. 29 коп. (На 1907 г., выводя на теоретически исчисленную сумму населенія города въ 217987 чел. — 99,18 коп.).

Періоды роста.

Ростъ расходовъ, какъ это видно изъ таблицы, происходилъ крайне неравномѣрно: такъ, съ 1871 и по 1883 г. расходы возрасли съ 8678 р. 36 коп. до 55531 р. 73 к.; съ 1883 года и по 1893 годъ ежегодные рас-

ходы на начальныя школы колеблются отъ 51178 р. 04 к. до 55946 р. 55 коп., поднимаясь только въ 1892 г. до 64265 р. 99 к., и давая конечное увеличеніе за все десятилѣтіе съ 55531 р. 73 к. до 55946 р. 55 к.; съ 1893 и по 1907 годъ расходы возрастаютъ, какъ и за первое двѣнадцатилѣтіе (съ 1871 и по 1883 г.), непрерывно, поднимаясь съ 55946 р. 55 к. до 216199 р. 86 к.

Приведемъ еще одну таблицу о ростѣ расходовъ города на начальное Ростъ расходовъ и
учащихся.
образованіе.

Таблица № 46.

Г О Д Ы.	Расходы города на нач. образ.		Болѣе или ме- нѣе сравнитель- но съ преды- дущимъ годомъ.		На сколько ‰	Учащихся.	Болѣе или ме- нѣе сравни- тельно съ пре- дыдущимъ го- домъ.	На сколько ‰.	Примѣчаніе.
	Р.	К.	Р.	К.					
1865	4152	88	—	—	109,00	634	—	—	Свѣдѣній не имѣется.
1871	8678	36	+4525	48	—	854	+220	—	
1872	8768	19	+89	83	1,03	—	—	—	
1873	10806	60	+2308	41	+26,33	—	—	—	
1874	10990	17	+183	57	+1,70	—	—	—	
1875	23958	16	+12967	99	+118,00	—	—	—	
1876	32645	00	+8686	84	+36,26	1591	—	—	
1877	34157	00	+1512	00	+4,63	1875	+284	+17,8	
1878	40651	00	+6494	00	+19,01	2131	+256	+13,6	
1879	46845	00	+6194	00	+15,21	2389	+258	+12,1	
1880	53165	10	+6320	10	+13,49	2484	+95	+3,9	Свѣдѣній не имѣется.
1881	54774	93	+1609	83	+3,03	2961	+477	+19,1	
1882	55425	20	+650	27	+1,19	3064	+103	+3,5	
1883	55531	73	+106	53	+0,19	3015	+49	—1,6	
1884	51178	04	—4353	69	—7,84	3180	+165	+5,4	
1885	53301	22	+2123	18	+4,15	3192	+12	+0,4	
1886	57112	79	+3811	57	+7,15	3167	—25	—0,8	
1887	55940	48	—1172	31	—2,05	3194	+27	+0,9	
1888	56421	63	+481	15	+0,86	—	—	—	
1889	56022	50	—399	13	—0,71	3081	—	—	
1890	58161	21	+2138	71	+3,82	3025	—56	—1,8	Свѣдѣній не имѣется.
1891	56574	45	—1586	76	—2,73	3013	—12	—0,4	
1892	64265	99	+7691	54	+13,60	2737	—276	—9,1	
1893	55946	55	—8319	44	—12,94	3042	+305	+11,1	
1894	63090	62	+7144	07	+12,77	—	—	—	
1895	63916	72	+826	10	+1,31	3124	—	—	
1896	71813	39	+7896	67	+12,35	3806	+682	+21,8	
1897	82290	40	+10477	01	+14,59	4293	+487	+12,8	

Г О Д Ы.	Расходы города на нач. образ.		Больше или меньше срав. съ пред. год.		На сколько. %о ?.	Учащихся.	Больше или меньше сравн. тельно съ предыдущимъ годомъ.	На сколько %о.	Примѣчаніе.
	Р.	К.	Р.	К.					
1898	96080	72	+13790	32	+ 16,76	4633	— 340	+ 7,9	
1899	99578	98	+ 3498	26	+ 3,64	4486	— 147	— 3,2	
1900	102634	49	+ 3075	51	+ 3,09	4345	— 141	— 3,1	
1901	105349	12	+ 2694	63	+ 2,63	4322	— 23	— 0,5	
1902	104970	07	— 379	05	— 0,36	4043	— 279	— 6,4	
1903	125092	77	+20122	70	+ 19,47	4444	+ 401	+ 9,9	
1904	133846	62	+ 8753	85	+ 7,00	4859	+ 415	+ 9,3	
1905	148417	34	+14570	72	+ 10,89	5547	+ 688	+ 13,7	
1906	196883	56	+48466	22	+ 32,66	6232	+ 685	+ 12,3	
1907	216199	86	+19316	30	+ 9,81	6682	+ 450	+ 7,2	


Эта таблица отмѣчаетъ ежегодное увеличеніе расходовъ параллельно съ ежегоднымъ увеличеніемъ учащихся городскихъ школъ. Таблица показываетъ, что ростъ учащихся и ростъ расходовъ происходилъ непараллельно, интенсивность роста тѣхъ и другихъ неодинаковая. Какъ и слѣдовало ожидать, ростъ расходовъ чаще по своей интенсивности выше роста учащихся, только въ 1877, 1881, 1882, 1884, 1887, 1891, 1893, 1896, 1904 и 1905 годахъ ростъ учащихся превысилъ ростъ расходовъ, остальные годы отмѣтили обратное явленіе.

Относительная величина расходовъ на начальное образованіе. Слѣдующая таблица покажетъ намъ, какую долю расходовъ города составляютъ расходы на начальное образованіе:

Таблица № 47.

Г О Д Ы.	Общегородская смѣта.		Смѣта по § 9.		Смѣта на начальное образованіе.		%о смѣты на начальное образованіе.		Примѣчаніе.
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Къ общегородской смѣтѣ.	Къ смѣтѣ по § 9.	
1880	С в ѣ д ѣ н і и н е им ѣ е т с я .		91901	86	53165	10	—	57,85	
1881			109553	41	54774	93	—	50,00	
1882			102456	85	55425	20	—	54,09	
1883			155836	37	55531	73	—	35,63	
1884			129551	72	51178	04	—	39,50	
1885			110426	89	53301	22	—	48,27	
1886			109083	92	57112	79	—	52,36	
1887			116715	83	55940	48	—	47,93	
1888			111992	64	56421	63	—	50,38	
1889			107035	30	56022	50	—	52,34	
1890			107335	65	58161	21	—	54,19	

№10. РАСХОДЫ г. САРАТОВА НА НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (к/з стр. 56-57.)



Г О Д Ы	Общегород- ская смѣта.		Смѣта по § 9.		Смѣта на нач. образ.		°/о смѣты на нач. образование		Примѣчаніе.
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	къ обще- городск смѣтѣ.	къ смѣтѣ § 9.	
1891	Свѣдѣній не имѣется.		104139	37	56574	45	—	54,33	*) Въ эти годы послѣдовала замѣ- на четырехгодичнаго курса обученія въ начальныхъ городскихъ школахъ трехгодичнымъ.
1892			114956	38	64265	99	—	55,90	
1893			108458	28	55946	55	—	51,58	
1894			114431	30	63090	62	—	55,13	
1895			—	—	63916	72	—	—	
1896	758690	24	133958	84	71813	39	9,47	53,60	
1897	920606	17	170783	72	82290	40	8,94	48,18	
1898	1251130	34	252012	18	96080	72	7,60	*) 38,13	
1899	1301201	82	362096	64	99578	98	7,16	*) 28,75	
1900	1503754	95	301881	33	102654	49	6,88	34,00	
1901	1721925	79	270386	71	105349	12	6,12	38,81	
1902	1705387	87	273340	90	104970	07	6,15	38,40	
1903	1756279	98	288963	25	125092	77	7,12	43,22	
1904	1798631	14	311322	59	133846	62	7,44	42,90	
1905	1833588	62	296996	82	148417	34	8,09	49,00	
1906	1847820	70	392539	96	196883	56	10,65	50,16	
1907	2471954	42	389840	55	216199	86	8,74	55,16	

Изъ нея видимъ, что расходы на начальное образование составляютъ отъ 6 до 10°/о всѣхъ расходовъ города по всѣмъ отраслямъ городского хозяйства и до 50 и болѣе °/о смѣты города на народное образование вообще.

Выше приведенныя таблицы позволили намъ выяснитъ, какую долю всѣхъ расходовъ городского управленія составляютъ расходы на начальное народное образование. теперь же мы приступимъ къ анализу расходной смѣты города на начальное народное образование, чтобы выяснитъ, какія нужды народной школы поглощаютъ какую часть всѣхъ расходовъ на начальное образование. Смѣты предыдущихъ лѣтъ составлялись не достаточно обстоятельно, онѣ не указывали детально всѣхъ расходовъ по содержанію школъ,—вотъ почему мы вынуждены для нашего анализа взять смѣту расходовъ на 1908 г.,—первую по обстоятельности и подробности. Надо сказать, что 1908 годъ не представляетъ никакихъ существенныхъ отступленій, не дѣлаетъ никакихъ скачковъ сравнительно со смѣтами предыдущихъ лѣтъ, въ силу чего и нашъ анализъ ея не будетъ носить случайнаго характера. Наоборотъ, эта смѣта скорѣе можетъ быть признана типичной, ибо цѣлый рядъ ассигнованій по ней исчисленъ путемъ выведенія среднихъ коэффициентовъ расхода по отдѣльнымъ статьямъ за 3 предыдущіе года и помноженія этихъ коэффициентовъ на соответствующее число учащихся 1908 года.

Смѣта на началь-
ное образование на
1908 г.

Слѣдуетъ сказать, что нашъ анализъ смѣты заботиться объ установленіи опредѣленныхъ соотношеній между различными частями ея и имѣетъ, такъ, образ., цѣль выяснитъ лишь *относительное* значеніе той или другой статьи расхода.

Смѣта 1908 года имѣла въ виду содержаніе 40 городскихъ школъ, 177 отдѣленій, и 7337 учащихся. (Смѣта заключаетъ расходы по однокласснымъ и двухкласснымъ училищамъ (движеніе учащихся послѣднихъ—см. вып. IV°).

Расчлененіе расходовъ по народному образованію.

Содержаніе начальныхъ школъ слагается изъ расходовъ по слѣдующимъ четыремъ главнымъ категоріямъ:

I. содержаніе личнаго персонала городскихъ школъ;

II. наемъ и содержаніе помѣщеній;

III. расходы по приобрѣтенію инвентаря городскихъ школъ и ихъ библиотекъ; помощь бѣднѣйшимъ учащимся и

IV°. открытіе и оборудованіе новыхъ школъ.

По этимъ четыремъ категоріямъ расходы распадаются такъ:

№ 48.

Суммы расхода.	I. Содержаніе личнаго персонала школъ.	II. Наемъ и содержаніе помѣщеній.	III. Приобрѣтеніе инвентаря; помощь бѣдн. учащ.	IV°. Открытіе и оборудованіе новыхъ школъ.	Всѣ расходы по начальному образованію.
Абсолютныя .	136177,23	52686,13	19593,71	16334,50	224791,57
Въ %/о-хъ .	60,6	23,4	8,8	7,2	100,00

Такимъ образомъ, около 60% всѣхъ расходовъ по содержанію городскихъ начальныхъ школъ поглащаетъ содержаніе личнаго персонала школъ (законоучителей, учащихся и сторожей), до 23% —или почти $\frac{1}{4}$ —расходовъ идутъ на наемъ и содержаніе помѣщеній и только 9% идутъ на пополненіе школьнаго инвентаря, на приобрѣтеніе учебныхъ пособій, на пополненіе школьныхъ библиотекъ, на помощь бѣднѣйшимъ учащимся—выдачею учебниковъ, обуви, одежды, горячихъ завтраковъ, лекарствъ и т. п.; 7% расходовъ идутъ на открытіе новыхъ школъ для поглощенія ежегоднаго прироста вновь поступающихъ въ школы учениковъ.

Перейдемъ теперь къ детальному расчлененію расходовъ по каждой изъ четырехъ выше указанныхъ категорій.


Содержаніе личнаго персонала школъ.

I. Содержаніе личнаго персонала школъ слагается изъ слѣдующихъ статей расхода.

Таблица № 49.

Суммы расхода.	В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н І Е.								Пособіе къ Рождеству Христову.	П е н с і и.	Вознагражденіе кандидатоѣ.	Пособіе учителямъ на леченіе.	Пособіе Обществу вспомо- моществованія учите- лей.	Всего расходовъ по со- держ. личнаго персонала.	‰ къ смѣтѣ по началь- ному образ.	‰ къ смѣтѣ по § IX.	‰ ко всей городской смѣтѣ.
	Законоучителей.	Учащихъ общеобр. пред.				Учителей пѣнія.	Учителей руко- дѣлія.	Сторожей.									
		Основное жалованье.	За завѣдыва- ваніе.	За выслугу лѣтъ.	Квартирныя												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Абсолютн.	8850,0	65600,0	5850,0	15013,29	18020,0	3870,19	900,00	7908,0	3685,75	3480,0	2000,0	800,0	200,0	136177,23	60,6	33,3	5,2
Въ ‰/о-хъ.	6,5	48,2	4,3	11,0	13,2	2,9	0,6	5,8	2,7	2,6	1,5	0,6	0,1	100,0	—	—	—

№12. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОГО ПЕРСОНАЛА НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ.
(к стр. 58.)



Такимъ образомъ содержаніе личнаго персонала городскихъ школъ поглощающее свыше 60% всѣхъ расходовъ города на начальное народное образованіе и до 33,3% всѣхъ его расходовъ вообще на народное образованіе само слагается изъ нѣсколькихъ весьма неравномѣрныхъ частей. Такъ, содержаніе учащихся общеобразовательныхъ предметовъ поглощаетъ до 83%, всѣхъ расходовъ города на личный персоналъ школъ; законоучители только 6,5%; учителя пѣнія—до 3%, учителя рукодѣлья—едва 0,6% и школьная прислуга до 6%. Въ соответствующихъ частяхъ I выпуска отчета отмѣчены нормы вознагражденія, поэтому здѣсь упоминать о нихъ снова не приходится. Укажемъ лишь, что 83% всѣхъ расходовъ по личному персоналу школъ, поглощаемые содержаніемъ учащихся общеобразовательныхъ предметовъ (до 113 т. изъ 136 тыс. рубл.) распадаются въ свою очередь по слѣдующимъ статьямъ.

Таблица № 50.

Статьи расхода.	Абсолютн. числа.	Въ % къ общей сум- мѣ расхо- довъ на на- чальное об- разованіе.	Примѣчаніе.
Основное жалованье	65600,00	48,2	
Прибавки за завѣдываніе . . .	5850,00	4,3	
„ за выслугу лѣтъ	15013,29	11,0	
„ квартирныхъ	18020,0	13,2	
Пенсіи	3480,00	2,6	
Вознагражденіе кандидатокъ за замѣщеніе отсутствующихъ уча- щихъ	2000,00	1,5	
Пособіе на леченіе	800,00	0,6	
Пособіе 0-ву взаимопомощи уча- щихъ	200,00	0,1	
Пособіе къ Рождеству Христову	2000,00	1,5 *)	*) Беремъ приблизи- тельно изъ общей сум- мы пособія, отмѣченна- го въ таблицѣ № въ графѣ 10.
	112963,29	83,0	

Если соединимъ расходы по выдачѣ основнаго жалованья и квартирныхъ, которыя справедливо причислить также къ основному жалованью, то получимъ, что основное жалованіе поглощаетъ до $\frac{3}{4}$ всѣхъ расходовъ по содержанію учащихся общеобразовательныхъ предметовъ; 11%—идутъ на выдачу прибавки за выслугу лѣтъ,—2,6% на выдачу пенсій учащимъ и ихъ семьямъ. На леченіе учащихся и на замѣщеніе ихъ во время краткосрочныхъ отпусковъ расходуется всего лишь 2%.

Таковы расходы,—таково относительное значеніе ихъ,—по содержанію личнаго персонала городскихъ народныхъ школъ.

Расходы II категоріи—по содержанію и найму помѣщеній школъ—распада-
ются также по нѣсколькимъ статьямъ, что и указываетъ слѣдующая таблица.

Содержаніе помѣ-
щеній.

Таблица № 51.

Суммы расхода.	Наемная плата и стоимость городских зданий.	Отопление.	Страхование.	Очистка.	Водоснабжение.	Ремонт.	Всего.	% к сѣтъ по началу образ.	% к сѣтъ § IX.	% ко всей сѣтъ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Абсолютн. .	32718,71	9845,60	1000,0	997,50	700,0	7424,32	52686,13	23,4	12,9	2,0
Въ 0/0-хъ.	62,1	18,7	1,9	1,9	1,3	14,1	100,0	—	—	—

Въ этой части расходовъ по содержанию школъ, наибольшую долю ихъ поглощаетъ наемъ помѣщеній (сюда же включена и 5¹/₂% доходность со стоимости городскихъ зданій, занятыхъ школами *); затѣмъ, по относительному значенію своему идутъ послѣдовательно расходы на отопленіе, ремонтъ, страхованіе, очистку и водоснабженіе.

Пополненіе инвентаря.

Расходы III-ей категоріи—по пополненію школьнаго инвентаря и на помощь бѣднѣйш. учащимся—распредѣляются по слѣдующ. статьямъ расхода.

Таблица № 52.

Предметы расхода.	Суммы расхода.		Предметы расхода.	Суммы расхода.	
	Абсолют.	Въ 0/0.		Абсолют.	Въ 0/0.
Приобрѣтеніе наглядныхъ учебныхъ пособій.	2650,51	13,5	Матеріалы для рукодѣлія.	240,0	1,2
Пополненіе ученическихъ библиотекъ.	2754,61	14,1	Игры и прогулки.	780,0	3,9
Пополненіе учительскихъ библиотекъ.	351,75	1,8	Празднованіе годичнаго акта.	300,0	1,5
Выписка газетъ и журналовъ для учащихся.	589,00	3,0	На выдачу обуви и одежду.	2000,0	10,2
Награды окончившимъ курсъ.	724,00	3,7	На лекарства для учащихся.	500,0	2,6
Учебники для бѣднѣйшихъ учащихся.	1035,35	5,8	Пособіе О-ву взаимопомощи учащихся	483,22	2,5
Переплетъ и канцелярскія расходы.	1433,32	7,3	Страхование билетовъ капит. 2 жен. уч.	36,83	0,2
Хозяйственные расходы.	2624,75	13,4	Всего.	19593,71	100,0
Мелочные расходы.	771,94	3,9	% к сѣтъ по началу образованію.	8,8	—
Ремонтъ мебели.	1318,33	6,7	% к сѣтъ по § IX.	4,8	—
Замѣна ветхой мебели новою.	1000,00	5,1	% к общегородской сѣтъ.	0,7	—

Соединивъ всѣ эти статьи въ нѣсколько болѣе крупныхъ общихъ, мы получимъ, что


*) Слѣдуетъ помнитъ, что стоимость городскихъ зданій преуменьшена, т. к. въ нее не входитъ стоимость принадлежащихъ училищамъ дворовыхъ мѣстъ.

№ 13 наемъ и содержание помѣщеній
(къ стр. 60.)

	Стоимость пашни		Страхование		Водоснабжение
	Отопление		Освѣтка		Амортизация



№ 14. Пополнение инвентаря. Хозяйственные расходы. Помощь блудившимся учащимся (кварт 60.)



а) на пополнение библиотекъ	расходуется до 18,9%	расходовъ III-ей категоріи			
б) на приобрѣт. наглядн. уч. пособій	„ „ 13,5 „	„ „ „ „ „ „			
в) на награды	„ „ 3,7 „	„ „ „ „ „ „			
г) на канцелярскіе и хозяйственные	„ „ 36,4 „	„ „ „ „ „ „			
д) на развлечения дѣтей	„ „ 5,4 „	„ „ „ „ „ „			
е) на пособие бѣднѣйшимъ учащимся	„ „ 20,6 „	„ „ „ „ „ „			
ж) прочіе расходы (матер. для руко- дѣлья, страхование билетовъ,)	„ „ 1,4 „	„ „ „ „ „ „			

Наибольшую долю въ этой категоріи поглощаютъ расходы по содержанию въ чистотѣ помѣщеній, на мелкій ремонтъ, канцелярію и др. мелочные хозяйственные расходы, затѣмъ идутъ расходы на помощь бѣднѣйшимъ учащимся (выдача учебниковъ, обуви, одежды, лекарствъ и т. п.); затѣмъ—расходы на пополнение школьныхъ библиотекъ и коллекцій наглядныхъ учебныхъ пособій. По двумъ послѣднимъ статьямъ тратится едва $\frac{1}{3}$ (32,4%) всѣхъ суммъ, расходуемыхъ городомъ по III-ей категоріи. Незначительность этихъ расходовъ на столь важный предметъ, какъ увеличеніе образовательныхъ средствъ школъ, прямо таки поразительна. Расходы на пополненіе школьныхъ библиотекъ, коллекцій наглядныхъ учебныхъ пособій, равны едва 15% расходовъ по § IX смѣты (народное образованіе).

Наконецъ, расходы IV категоріи, равные 16334 р. 50 к., исчислены на открытіе осенью 1908 года 23 новыхъ отдѣленій. Расходы слагаются изъ суммъ единовременныхъ—на обустройство (по 100 р. на отдѣленіе), на основаніе школьныхъ библиотекъ и коллекцій наглядныхъ учебныхъ пособій (по 100 р. на отдѣленіе), на заготовку партъ по 10 р. 50 к. за штуку,—и расходовъ текущихъ—наемъ помѣщенія, вознагражденіе учащихся, законоучителей, прислуги, и хозяйственныхъ расходовъ; расходы текущіе исчислены на 5 осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ. (Мы не приводимъ детальнаго распредѣленія расходовъ по этой категоріи—отсылаемъ къ приложеніямъ къ расходной смѣтѣ 1908 г.—№ 21-а—стр. 269—283,—выпущеннымъ отдѣльн. книгою)

Расходы IV категоріи составляютъ 7,2% всѣхъ расходовъ на начальное образованіе, 4,0% расходовъ по § IX и, наконецъ, 0,6% всѣхъ расходовъ города.

Опредѣлимъ теперь въ какой суммѣ ложатся расходы всѣхъ четырехъ категорій на каждую школу, на каждое отдѣленіе, наконецъ, на каждого учащагося. Стоимость содержанія школы, отдѣленія и учащагося.

Расходы I категоріи. (Личный персоналъ школы.)

Таблица № 53.

Предметы расходовъ.	В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н І Е.								Пособіе къ Рожд. Хр.	Пенсіи.	Возн кан- дидатамъ.	Пособіе на лечение.	Пособіе О-ву взаимопом.	Всего расх. I катег.
	Законо- учител.	Учащихъ общеобразоват. предмета.				Уч. и б- нія.	Уч. ру- кодѣлія.	Сторожа						
		Основное жалованье	За за- вѣдѣн.	За выс- лугу.	Квар- тирная									
Сумма рас- ходовъ въ рубляхъ.	8850,0	65600,0	5850,0	15013,29	18020,0	3870,19	900,0	7908,0	3685,75	3480,0	2000,0	800,00	200,0	136177,23
На 1 школу	221,25	1640,00	146,25	375,38	450,50	96,75	22,50	197,70	92,14	87,00	50,00	20,00	5,00	3404,44
На 1 отдѣл.	50,00	370,72	33,05	84,82	101,81	21,86	5,09	44,68	20,82	19,66	11,50	4,52	1,13	769,36
На 1 уча- щагося.	1,21	8,94	0,79	2,04	2,47	0,53	0,12	1,08	0,50	0,47	0,27	0,11	0,03	18,56

Въ среднемъ содержаніе личнаго персонала на 1 школу падаетъ въ суммѣ 3404 р. 43 к. въ годъ; на 1 отдѣленіе—въ 769 р. 36 к. и на 1 учащагося—въ суммѣ 18 р. 56 коп.

Перейдемъ къ расходамъ по II категоріи (содержаніе помѣщеній).

Таблица № 54.

Суммы расхода (въ рубляхъ).	Стоимость помѣ- щеній (арендная плата и 51/2% до- ходн. город. здан.)	Отопленіе.	Страхуваніе.	Очистка.	Водоснабженіе.	Ремонтъ.	Р е с у.
Абсолютныя суммы расхода.	32718,71	9845,60	1000,00	997,50	700,00	7424,32	52686,13
На 1 школу	817,98	246,14	25,00	24,94	17,50	185,61	1327,15
На 1 отдѣленіе . .	184,85	55,62	5,65	5,63	3,95	41,95	297,66
На 1 учащагося .	4,46	1,34	0,14	0,14	0,09	1,01	7,18

Въ среднемъ расходы по найму и ремонту помѣщеній падаютъ на 1 школу въ суммѣ 1327 р. 15 к. въ годъ, на 1 отдѣленіе — въ 297 р. 66 к. и на 1 учащагося въ суммѣ 7 р. 18 коп.

Расходы третьей категоріи (пополненіе инвентаря) падаютъ на 1 школу, отдѣленіе и учащагося съ такою силою.

Таблица № 55.

Суммы расхода (въ рубляхъ).	Приобрѣтеніе нагляд- ныхъ учебныхъ пособій.	Пополненіе учениче- скихъ библиотекъ.	Пополненіе учитель- скихъ библиотекъ.	Выписка газетъ и жур- наловъ для учащихся.	Н а г р а д ы.	Учебники для бѣднѣй- шихъ учащихся.	Переплетъ и канцеляр- скіе расходы	Хозяйственные рас- ходы.	Мелочные расходы.	Ремонтъ школьной ме- бели.
Абсолютныя сум- мы расхода.	2650,51	2754,61	351,75	589,00	724,00	1035,35	1433,32	2624,75	771,94	1318,33
На 1 школу . .	66,26	68,87	8,79	14,72	18,10	20,58	35,84	65,62	19,30	32,96
На 1 отдѣленіе .	14,98	15,56	1,98	3,33	4,09	5,80	8,09	14,83	4,36	7,45
На 1 учащагося	0,36	0,38	0,05	0,08	0,10	0,14	0,19	0,36	0,10	0,18

Таблица № 55.

Суммы расхода (въ рубляхъ).	Замѣна ветхой мебели.	Материалы для руко- дѣльи	Игры и прогулки.	Празднованіе годична- го акта.	На выдачу обуви и одежды бѣднѣйшимъ ученикамъ.	Лекарства для бѣднѣй- шихъ учениковъ.	О-ву вспоможенія ученикамъ гор. учи- лицъ.	Страхованіе билетовъ 2-го женск. уч.	В с е г о.
Абсолютныя сум- мы расхода . .	1000,00	240,00	780,00	300,00	2000,00	500,00	483,22	36,93	19593,71
На 1 школу . .	25,00	6,00	19,50	7,50	50,00	12,50	12,08	0,92	489,84
На 1 отдѣленіе .	5,65	1,36	4,41	1,70	11,25	2,82	2,73	0,21	110,70
На 1 учащагося	0,13	0,03	0,11	0,04	0,27	0,07	0,07	0,005 к	2,67

Такимъ образомъ расходы III-ей категоріи падаютъ въ среднемъ на 1 школу въ суммѣ 489 р. 84 к., на 1 отдѣленіе въ 110 р. 70 к. и на 1 учащагося въ 2 р. 67 к.

Наконецъ, расходы четвертой категоріи (открытіе новыхъ школъ) падаютъ на 1 школу въ средней суммѣ въ 408 р. 36 к. въ годъ, на 1 отдѣленіе—въ 92 р. 29 к. и на 1 учащагося—въ суммѣ 2 р. 22 к. въ годъ.

Сопоставимъ сдѣланные выводы въ отдѣльной таблицѣ.

Таблица № 56.

	I Личный персоналъ.	II Наемъ помѣщеній.	III Хозяйствен- ныя суммы.	IV Открытіе новыхъ школъ.	Всего на начальное народное образованіе.
Абсолютныя сум- мы расхода.	136177—23	52686—13	19593—71	16334—50	224791—57
На 1 школу . .	3404—43	1327—15	489—84	408—36	5619—79
На 1 отдѣленіе .	769—36	297—66	110—70	92—29	1270—02
На 1 учащагося	18—56	7—18	2—67	2—22	30—65
На 1 жителя*) .	—	—	—	—	1—03

Данныя этой таблицы крайне важны. Таблица показываетъ среднюю стоимость обученія одного учащагося въ теченіи года—въ суммѣ 30 р. 65 к., при чемъ $\frac{3}{5}$ ея идутъ на содержаніе личнаго персонала; $\frac{1}{4}$ на наемъ

*) На основаніи исчисленнаго коэффиціента роста жителей—(стр. 3 вып. 1) населеніе на 1 Янв. 1908 г. должно равняться—217987 чел. об. пола.

помѣщеній и по $\frac{1}{15}$ на хозяйственные расходы и на открытіе новыхъ школъ.

Содержаніе 1 школы обходится городскому управленію въ 5619 р. 79 к. въ годъ, а 1 отдѣленія въ 1270 р. 02 к.; какъ видимъ, цифры расхода весьма и весьма значительны.

Стоимость обученія Для сравненія приведемъ цифры расходовъ на начальное образованіе въ др. городахъ по нѣкоторымъ большимъ городамъ.

Таблица № 57.

Города.	Стоимость обученія 1 учащагося.
Баку	48 р. 02 к.
Москва	43 р. 18 к.
Одесса	42 р. 59 к.
Харьковъ	32 р. 16 к.
Саратовъ	30 р. 65 к.
Н.-Новгородъ	21 р. 40 к.

Эта таблица свидѣтельствуетъ, что стоимость обученія 1 учащагося въ школахъ гор. Саратова значительно ниже таковой же въ другихъ городахъ (Баку, Одесса, Харьковъ), только въ Н.-Новгородѣ стоимость обученія 1 учащагося ниже, чѣмъ въ г. Саратовѣ. Къ сожалѣнію, мы не могли достать свѣдѣній по данному вопросу о С.-Петербургѣ и др. городахъ.

Доходная смѣта. Мы разсмотрѣли расходную смѣту г. Саратова на начальное образованіе. Доходную смѣту разсматривать намъ не приходится, ибо главнымъ, почти единственнымъ источникомъ содержанія городскихъ начальныхъ школъ служатъ ассигнованія Саратовской Городской Думы. На начальное образованіе имѣется *спеціальныхъ средствъ*:

% съ капитала 2 женскаго училища 23 р. 75 к.

% съ капитала Грачева 83 р. 22 к

Сборъ платы за ученіе 1991 р.

Пособіе отъ Министерства Народнаго Просвѣщ. 2210 р.

Итого . . . 4307 р. 97 к. = 1,9% всей смѣты на начальное образованіе

Доходность городскихъ помѣщеній.

занятыхъ школами 11388 р. 71 к. = 5,0% „

Всего 15696 р. 68 к. = 6,9% „

Такимъ образомъ, до 93,1% расходовъ по содержанію городскихъ начальныхъ училищъ покрываются Городскою Думою путемъ обложенія имущества и доходами различныхъ предпріятій г. Саратова.



19918-08%
20712-08%
28100-00%
28100-00%
1138913-50%

№15. ПРИХОДЪ НА НАЧАЛНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪ % % (по стр. 64.)

93,1%



Отъ города



Отъ имуществъ гор. помещичьи
земельные владения



Пособія отъ имуществъ Нар. жол.



% отъ капиталовъ



Въборъ матер. заучение

замѣченные опечатки:


Въ диаграммѣ № 1. 2^{го} мужск. училищ. напечатано:

Въ диаграммѣ № 15 въ условныхъ обозначеніяхъ
напечатано:

Минист. Нар. Жон.

слѣдуетъ

Минист. Нар. Просв.



слѣдуетъ:

